

茫崖市公安局冷湖公安检查站 工程
维修项目

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

茫崖市公安局冷湖公安
检查站维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

项目名称：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目
建设单位：茫崖市公安局
建设地点：茫崖市冷湖镇 G215 国道 794+400 公里处冷湖公安检查站
建内容及规模：本项目为茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目，主要对冷湖公安检查站办公楼进行改造，改造建筑面积 896.24 m²，主要内容如下：
原有门、窗更换；室内破损、脱落地砖更换；室内破损、脱落踢脚线更换；室内墙面、天棚涂料翻新；外墙面粉料翻新；室内破损石膏板、矿棉板吊顶修补，室内破损铝扣板吊顶修补；室外破损、塌陷散水、坡道、台阶重建；屋面防水翻新；室外破损、塌陷地坪修整；室外破损围墙维修；办公楼给、排、雨水管道更换，洁具更换；办公楼暖气片更换；办公楼电路整修。
编制依据：
1. 工程量清单项目计量规范(2013-青海)
2. 青海省房屋修缮工程计价定额（2020）、青海省房屋建筑与装饰工程计价定额（2020）、青海省通用安装工程计价定额（2020）、青海省市政工程计价定额(2020)
3. 各项费率执行青海省现行相关标准
4. 地区人工调整，地区人工、机械降效执行青海省茫崖市地区标准
5. 人工费调增执行青海省2024-388号文
6. 材料费执行青海省2025年第一期材料指导价
7. 水、电、暖拆除费用投标单位综合考虑后报入综合单。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		原有门、窗更换						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有窗户45樘 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m2	163.62			
2	010807001001	金属（断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 现场确定 2. 框、扇材质: 70系列断桥铝合金内平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃	m2	163.62			
3	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门 2. 垃圾外运: 投标人自行考虑	m2	42.27			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M1521 2. 门框、扇材质: 成品防盗门	樘	1			
5	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M1827 2. 门框、扇材质: 成品防盗门	樘	2			
6	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M0921 2. 门框、扇材质: 成品防盗门	樘	2			
7	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: M1021 2. 门框、扇材质: 成品防盗门	樘	1			
8	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: JLM3121 2. 门材质: 钢制卷帘门 3. 启动装置品种、规格: 电动	樘	2			
9	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1021 2. 门框或扇外围尺寸: 乙级防火门	樘	2			
10	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1221 2. 门框或扇外围尺寸: 乙级防火门	樘	1			
11	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙0921	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 门框或扇外围尺寸： 乙级防火门					
12	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有实木门 2. 垃圾外运：投标人自行考虑	m2	56.13			
13	B010801001001	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：M1421 2. 成品装饰木门及门套 材质：成品免漆实木门带门套 3. 五金配件：含五金	樘	3			
14	B010801001002	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：M1827 2. 成品装饰木门及门套 材质：成品免漆实木门带门套 3. 五金配件：含五金	樘	2			
15	B010801001003	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：M1021 2. 成品装饰木门及门套 材质：成品免漆实木门带门套 3. 五金配件：含五金	樘	11			
16	B010801001004	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：M0821 2. 成品装饰木门及门套 材质：成品免漆实木门带门套 3. 五金配件：含五金	樘	4			
17	B010801001005	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：M1221 2. 成品装饰木门及门套 材质：成品免漆实木门带门套 3. 五金配件：含五金	樘	1			
18	B010801001006	成品装饰木门及门套	1. 门代号及洞口尺寸：MLC2521 2. 成品装饰木门及门套 材质：成品免漆实木门带门套 3. 五金配件：含五金	樘	1			
		分部小计						
		室内破损、脱落地砖更换						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土垫层 2. 饰面材料种类:地板砖 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	686.14			
20	011102003001	块料地面（有防水）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水); 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺 8~10mm 厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 防水层:1.5mm 厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起 150 高 4. 找坡层:1:3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚坡向地漏一次抹平	m2	67.86			
21	011102003002	块料地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶); 5mm 厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶); 20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺 6~10mm 厚地砖地面,干水泥擦缝	m2	338.22			
22	011102003003	块料楼面（有防水）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:撒素水泥面(洒适量清水); 30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺 8~10mm 厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 防水层:1.5mm 厚合成高分子涂膜防潮层,四周翻起 150 高 4. 找坡层:1:3 水泥砂浆找坡层,最薄处 20 厚坡向地漏一次抹平	m2	38.08			
23	011102003004	块料楼面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺	m2	241.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			建筑胶)；5mm 厚水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)；20mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺 6~10mm 厚地砖地面，干水泥擦缝					
24	011105003001	块料踢脚线	1. 粘贴层厚度、材料种类:6mm 厚 1:2 水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:) 6~10mm 厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 3. 6mm 厚 1:1:6 水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 刷加气混凝土界面处理剂一道(墙面先用水润湿)	m2	63.49			
		分部小计						
		室内墙面涂料翻新						
25	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原有室内涂料墙面 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	1191.32			
26	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:原有抹灰面 2. 腻子种类:满刮 2mm 厚面层耐水腻子找平 3. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 4. 刷稀释乳胶漆一道 5. 满刮 3mm 厚底基防裂腻子分层找平 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 7. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两道	m2	1191.32			
27	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面抹灰层 2. 饰面材料种类:内墙墙面砖	m2	217.04			
28	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规	m2	217.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:5~8mm 厚釉面砖面层(粘贴前浸水2 小时) 2. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 3. 结合层:4mm 厚水泥聚合物砂浆粘结层, 揉挤压实 4. 防水层:1.5mm 厚水泥聚合物涂膜防水层 5. 6mm 厚 1:0.5:2.5 水泥石膏砂浆压实抹平; 8mm 厚1:1:6 水泥石膏砂浆打底扫毛 6. 界面处理剂一道甩毛(抹前墙面用水润湿)					
		分部小计						
		室内天棚涂料翻新						
29	011608001002	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:天棚涂料拆除 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	491.45			
30	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:乳胶漆顶棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔 2h); 封底漆一道(干燥后再做面涂) 3. 3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆找平; 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	491.45			
		分部小计						
		外墙面涂料翻新						
31	011608001003	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:原有外墙面面层 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	949.65			
32	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:原有抹灰面	m2	949.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 腻子种类:满刮 2mm 厚面层耐水腻子找平 3. 刮腻子遍数:满刮腻子两道 4. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆找平; 9 厚 1:3 专用水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 3 厚专用聚合物砂浆底面刮糙:或专用界面处理剂甩毛 5. 油漆品种、刷漆遍数:外涂白色外墙防水涂料一道 6. 部位:原有外墙面面层					
		分部小计						
		室内破损石膏板、矿棉板吊顶修补,室内破损铝扣板吊顶修补						
33	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:钢龙骨铝扣板吊顶 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	105.94			
34	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ6 钢筋吊杆,双向中距<1200mm,与板底预埋吊环固定;现浇混凝土板底预埋Φ10 钢筋吊环,双向中距<1200; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:条板轻钢龙骨 TG45x48(或 50x26),中距≤1200mm;) U 型轻钢大龙骨[38x12x1.2,中距<1200mm,与钢筋吊杆固定 3. 面层材料品种、规格:0.8~1.0mm 厚铝合金条板面层	m2	105.94			
35	011606003002	天棚面龙骨及饰面	1. 拆除的基层类型:轻	m2	55.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨矿棉板吊顶 3. 垃圾外运:投标人自行考虑					
36	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 螺栓挂吊杆, 双向中距 <1200 , 与钢筋吊环固定; 现浇混凝土板底预埋 $\phi 10$ 钢筋吊环, 双向中距 <1200 (预制板可在板缝内预埋吊环) 2. 龙骨材料种类、规格、中距: T 型轻钢小龙骨 $\perp 22 \times 22$, 中距 600 (或 1200); T 型轻钢中龙骨 $\perp 35 \times 22$, 中距 600, 找平后与钢筋吊杆固定 3. 面层材料品种、规格: 12 厚矿棉吸声板面层, 规格 592x592 (或 592x192)	m2	55.14			
37	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板吊顶 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	77.37			
38	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 8$ 螺栓挂吊杆, 双向中距 <1200 mm, 与钢筋吊环固定; 现浇混凝土板底预埋 $\phi 10$ 钢筋吊环, 双向中距 <1200 mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: T 型轻钢小龙骨 L22x22, 中距 600mm; T 型轻钢中龙骨 L35x22, 中距 600mm; U 型轻钢大龙骨 【45 x15 x1.2, 中距 ≤ 1200 mm	m2	77.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 面层材料品种、规格：9mm 厚装饰石膏板面层 596x596mm 用自攻螺丝固定，中距<200mm； 4. 50mm 厚超细玻璃棉吸声层，玻璃丝布袋装，随安装石板随填于龙骨间(仅孔板有此工序)					
		分部小计						
		室外破损、塌陷散水、坡道、台阶重建						
39	011602001001	细石混凝土散水拆除	1. 构件名称:原有细石混凝土散水拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:50mm厚混凝土面层; 150mm厚3: 7灰土垫层 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	108.15			
40	010507001001	细石混凝土散水	1. 做法:细石混凝土散水 青19J2-12-散2 2. 垫层材料种类、厚度:150mm 厚 3:7 灰土垫层, 宽出面层 100mm;素土碾压, 向外坡 3%~5%; 3. 面层厚度:50mm 厚 C20 细石混凝土随打随抹, 上撒 1:1水泥砂子压光	m2	108.15			
41	011602001002	花岗石板面层坡道拆除	1. 构件名称:原有花岗石板面层坡道拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20mm厚花岗石板; 100mm厚混凝土垫层; 300mm厚3: 7灰土垫层 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	28.58			
42	010507001002	花岗石板面层坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C20 混凝土; 300 厚 3:7 灰土	m2	28.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			垫层分两层夯实 2. 面层厚度:20 厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 3. 撒素水泥面(洒适量清水) 4. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层; 素水泥浆一道(内掺建筑胶)					
43	011602001003	有花岗石板面层台阶拆除	1. 构件名称:原有有花岗石板面层台阶拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20mm厚花岗石板; 60mm厚混凝土垫层; 300mm厚3: 7灰土垫层 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	55.31			
44	011107001001	石材台阶面	1. 花岗石板面层坡道:做法详见青19J2-10-坡5 2. 粘结材料种类:) 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘接层; 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格、颜色:20 厚花岗石板铺面, 正、背面及四周满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 4. 60 厚 C20 混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡 1%; 300 厚 3:7 灰土垫层分两层夯实, 宽出面层 100	m2	55.31			
		分部小计						
		屋面防水翻新						
45	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类:原有屋面防水为一道 4 厚 SBS防水卷材 2. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	591.25			
4	010902001001	屋面卷材防	1. 卷材品种、规格、厚	m	591.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 主体维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：主体维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：主体维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：主体维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 主体维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 主体维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外维修-土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外破损地坪维修						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:室外地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:220厚混凝土面层 3. 垃圾外运:投标人自行考虑	m2	700			
2	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:220厚混凝土面层 2. 混凝土强度等级:c25 3. 220 厚 C25 混凝土面层分块浇筑,随打随抹平,每块长度不大于6m,留缝 10`15,用沥青砂填实,松木条嵌缝; 4. 20 厚粗砂垫层 5. 300 厚 3:7 灰土,分两层夯实 6. 路基根据设计标高找纵坡,平后碾压	m2	700			
		分部小计						
		室外破损围墙维修						
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有室外破损围墙 2. 砌体材质:标准 3. 拆除高度:2.3 4. 砌体表面的附着物种类:抹灰层、涂料层	m	3			
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:破损围墙恢复 2. 砖品种、规格、强度等级:标砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4. 抹灰:围墙双面水泥砂浆抹灰 5. 涂料:白色外墙防水涂料	m	3			
		分部小计						
		室外给水维修土建						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:投标人自	m3	12.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外维修-土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			行考虑					
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	5.44			
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	7.29			
8	010507003001	检漏管沟	1. 土壤类别:三类土 2. 做法:青2013G02-25 3. 沟截面净空尺寸:1000*1200	m	3.2			
9	010507006001	化粪池、检查井	1. 部位:矩形钢筋混凝土水表井 2. 做法:05S502-136	座	1			
		分部小计						
		室外污水维修土建						
10	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	9.9			
11	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:投标人自行考虑	m3	9.9			
12	010507003002	检漏管沟	1. 土壤类别:三类土 2. 做法:青2013G02-25 3. 沟截面净空尺寸:1000*1200	m	3			
13	010507006002	检查井	1. 部位:污水检查井 2. 做法:05S502-136	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
14	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:投标人自行考虑 2. 机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 室外维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外维修-土建工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查
站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内外涂塑钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	7.58			
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内外涂塑钢管 DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	8.63			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内外涂塑钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	4.2			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内外涂塑钢管 DN50 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	25.63			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内外涂塑钢管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2.1			
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内外涂塑钢管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2.23			
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内	m	27.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			外涂塑钢管 DN25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求					
8	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:内 外涂塑钢管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	8.63			
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR 管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	13.41			
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR 管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	7.58			
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格、压力等级:PPR 管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	8.59			
12	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 水表井内 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含所有附件	组	1			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	2			
14	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片					
15	031003006001	减压器	1. 材质:钢制 2. 规格、压力等级:减压阀组 DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含所有附配件	组	1			
16	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰片	个	2			
17	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	9			
18	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	3			
19	031004006001	大便器	1. 名称:感应式蹲式大便器 2. 组装形式:详见09S304 3. 附件名称、数量:含所有附配件	组	5			
20	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应式洗脸盆 2. 组装形式:详见09S304 3. 附件名称、数量:含所有附配件 4. 成品洗脸盆（黑金沙）H=900mm 青19J10-2-51-2 长1.45米	组	1			
21	031004007001	小便器	1. 名称:感应式小便器 2. 组装形式:详见09S304 3. 附件名称、数量:含所有附配件 4. 立式小便器 青02J05-1-18	组	3			
22	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 组装形式:详见09S304	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 附件名称、数量:含所有附配件 4. 成品拖布池 青19J10-2-51					
23	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:钢制地漏 2. 型号、规格:DN50	个	10			
24	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:详见09S304 3. 附件名称、数量:含所有附配件	套	3			
25	031004004001	洗涤盆	1. 名称:厨房洗涤池 2. 组装形式:详见09S304 3. 附件名称、数量:含所有附配件	组	1			
26	031004004002	洗涤盆	1. 名称:盥洗室洗涤盆 2. 组装形式:详见09S304 3. 附件名称、数量:含所有附配件 4. 成品洗脸盆（黑金沙）H=900mm 青19J10-2-51-2 长4米	组	1			
27	031004019001	隔油器	1. 类型:阻集式隔油器 2. 型号、规格:Q-840H型 3. 安装部位:室外	套	1			
28	030901010001	室内消火栓	1. 名称:消防自救软管卷盘 2. 型号、规格:详图集:15S202-51	套	3			
29	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	6			
30	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	1			
31	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN80	个	1			
32	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN50	个	2			
33	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	41.52			
34	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、	m2	15.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两道					
35	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	kg	41.52			
36	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：柔性泡沫橡塑 2. 绝热厚度：30mm 3. 管道外径：DN100以内	m3	0.73			
		分部小计						
		排水						
37	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：机制柔性抗震铸铁管 DN150 4. 连接形式：A型连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	5.65			
38	031001005002	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：机制柔性抗震铸铁管 DN100 4. 连接形式：W型连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	12			
39	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP超静音管 DN100 4. 连接形式：橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	24.52			
40	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PP超静音管 DN75 4. 连接形式：橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	10.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PP超静音管 DN50 4. 连接形式:橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	6.32			
42	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	1			
43	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150	个	1			
44	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	kg	8.47			
45	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	7.23			
46	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	8.47			
		分部小计						
		雨水						
47	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	68.8			
48	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:雨水斗 2. 型号、规格:DN100	个	8			
49	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100	个	8			
50	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢	kg	33.02			
51	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	24.63			
52	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚	kg	33.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 主体维修-给排水工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 主体维修-给排水工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 主体维修-给排水工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 主体维修-给排水工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 主体维修-给排水工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 主体维修-给排水工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 主体维修-给排水工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 主体维修-给排水工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查
站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:280*360*120	台	2			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJV-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管暗敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	11.52			
3	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100	m	62.45			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN50 3. 配置形式:暗敷设	m	11.52			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	1071			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	952.71			
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZN-BYJ-6 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	66.78			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN20 3. 配置形式:暗敷设	m	357			
9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN25 3. 配置形式:暗敷设	m	317.57			
10	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN32 3. 配置形式:暗敷设	m	22.26			
11	030412001001	普通灯具	1. 名称:方格栅顶灯 2. 规格:1*35W 3. 类型:吸顶	套	12			
12	030412001002	普通灯具	1. 名称:方格栅顶灯	套	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:2*35W 3. 类型:吸顶					
13	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1*24W 3. 安装形式:吸顶	套	8			
14	030412005002	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池双管荧光灯 2. 规格:2*24W 3. 安装形式:吸顶	套	2			
15	030412005003	荧光灯	1. 名称:自带蓄电池单管荧光灯 2. 规格:2*24W 3. 安装形式:吸顶	套	1			
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:声控灯 2. 规格:1*28W 3. 类型:吸顶	套	18			
17	030412001004	普通灯具	1. 名称:节能灯 2. 规格:1*28W 3. 类型:吸顶	套	6			
18	030412001005	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:24W 3. 类型:吸顶	套	14			
19	030404035001	插座	1. 名称:两、三孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.3米暗装	个	93			
20	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	5			
21	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	19			
22	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	1			
23	030404034004	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装	个	5			
24	030404034005	照明开关	1. 名称:密闭单极开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.3米暗装					
25	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	211			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	系统	1			
		分部小计						
		应急照明						
27	030404017002	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:详见图纸设计	台	1			
28	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷设	m	323.78			
29	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗敷设	m	161.89			
30	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED/1W 3. 安装形式:底距门洞顶0.2m	套	6			
31	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 型号:LED/1W 3. 安装形式:壁装距地0.5m	套	12			
32	030412004003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:LED/1W 3. 安装形式:壁装距地2.5米	套	14			
33	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层显示灯 2. 型号:LED/1W 3. 安装形式:壁装距地0.5m	套	2			
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		有线电视						
35	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:电视前端箱 2. 规格:490*370*180	个	1			
36	030502007001	光缆	1. 名称:OPGW单模光纤 2. 敷设方式:穿管暗敷设	m	38.64			
37	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗敷设	m	38.64			
38	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN20 3. 配置形式:暗敷设	m	20			
39	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75	m	4			
40	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:距地0.3m暗装	个	2			
41	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2			
		分部小计						
		综合布线						
42	030502001001	机柜、机架	1. 名称:机柜 2. 安装方式:落地式	台	1			
43	030501012001	交换机	1. 名称:百兆交换机 2. 规格:TL-SF1004P	台	1			
44	030502010001	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:详见图纸设计	个	1			
45	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*75	m	4			
46	030502007002	光缆	1. 名称:4芯多模光纤 2. 敷设方式:穿管暗敷设	m	11.24			
47	030502005001	双绞线缆	1. 名称:CAT5e4对UTP 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:穿管暗敷设	m	267.86			
48	030411004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVB-2*0.5	m	267.86			
49	030411001008	配管	1. 名称:配管	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质:JDG管 DN50 3. 配置形式:暗敷设					
50	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 DN20 3. 配置形式:暗敷设	m	535.72			
51	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:语音插座 2. 安装方式:距地0.3m 暗装	个	22			
52	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:距地0.3m 暗装	个	22			
53	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	44			
		分部小计						
		广播						
54	030404016001	控制箱	1. 名称:广播控制箱 2. 规格:详见图纸设计	台	1			
55	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:RVB-2*0.5	m	68.13			
56	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG管 DN50 3. 配置形式:暗敷设	m	20			
57	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 DN20 3. 配置形式:暗敷设	m	68.13			
58	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:广播扬声器 2. 类别:详见图纸设计	台	6			
		分部小计						
		监控						
59	030506007001	视频系统设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:DS-2CD863PF (NE)-E (W) 3. 安装方式:配套支架 壁装,距地2.4米	台	4			
60	030506007002	视频系统设备	1. 名称:监控显示屏 2. 类别:DH-LM32-200F 3. 安装方式:距地1.8米 挂墙安装	台	1			
6	030506007003	视频系统设	1. 名称:摄像监控主控	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-电气工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体维修-电气工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 主体维修-电气工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：主体维修-电气工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 主体维修-电气工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 主体维修-电气工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-暖通工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		采暖						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热媒 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	62			
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	31			
3	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 规格、压力等级:Φ6 3. 连接形式:丝接	个	31			
4	031005002001	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢铝复合型 2. 型号、规格:GLZY8-7.5/6-1.0 24片/组 3. 安装方式:距离地面150mm安装	组	4			
5	031005002002	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢铝复合型 2. 型号、规格:GLZY8-7.5/6-1.0 20片/组 3. 安装方式:距离地面150mm安装	组	2			
6	031005002003	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢铝复合型 2. 型号、规格:GLZY8-7.5/6-1.0 16片/组 3. 安装方式:距离地面150mm安装	组	17			
7	031005002004	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢铝复合型 2. 型号、规格:GLZY8-7.5/6-1.0 15片/组 3. 安装方式:距离地面150mm安装	组	6			
8	031005002005	钢制散热器	1. 名称:内防腐钢铝复合型	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-暖通工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:GLZY8-7.5/6-1.0 10片/组 3. 安装方式:距离地面150mm安装					
9	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	kg	29.76			
10	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m2	5.26			
11	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	kg	29.76			
		分部小计						
		通风						
12	030404033001	风扇	1. 名称:吸顶式通风器 2. 型号:BLD-540 3. 规格:G=540m³/h H=66Pa 220V 50HZ N=35W 4. 安装方式:吸顶安装(带防回流装置)	台	4			
13	030702005001	塑料通风管道	1. 名称:耐腐蚀性PVC管道 2. 形状:矩形 3. 规格:120*120	m2	6.79			
14	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风系统调试	系统	1			
		分部小计						
		暖通管道及设施拆除						
15	03B001	原有暖气管道及设施拆除	1. 室内暖通管道及设施拆除、外运等所有费用 投标单位综合考虑后报价	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体维修-暖通工程

第 3 页 共 3 页

合计		
----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 主体维修-暖通工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 主体维修-暖通工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 主体维修-暖通工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 主体维修-暖通工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 主体维修-暖通工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 主体维修-暖通工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 主体维修-暖通工程

标段：茫崖市公安局冷湖公安检查
站维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。