

沁源县沁河镇牧花园村街巷改造及挡
土墙以工代赈项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

沁源县沁河镇牧花园村街巷改造及挡
土墙以工代赈项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沁源县沁河镇牧花园村街巷改造及挡土墙以工代赈项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		街巷翻新沥青路面5219.85平方米						
		主街道翻新沥青路面						
1	041001001003	拆除路面	1. 材质:沥青路面面层及基层 2. 厚度:20cm 3. 工程量以现场实际为准	m ²	1010			
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除后废料 2. 运距:5km	m ³	202			
3	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:50cm 3. 挖土部位:暖气管道填埋处	m ³	631.25			
4	040201020002	褥垫层	1. 厚度:30cm 2. 材料品种、规格及比例:3:7灰土 3. 施工部位:暖气管道填埋处	m ³	378.75			
5	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道	m ²	2909.14			
6	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:20cm	m ²	2909.14			
7	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青透层	m ²	2909.14			
8	040203003005	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层	m ²	2909.14			
9	040203006004	沥青路面	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m ²	2909.14			
10	040203006005	沥青路面	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:4cm	m ²	2909.14			
11	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔漆普通型	m ²	227.25			
		支路翻新沥青路面						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沁源县沁河镇牧花园村街巷改造及挡土墙以工代赈项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	041001001004	拆除路面	1. 材质：水泥路面面层及基层 2. 厚度：15cm 3. 工程量以现场实际为准	m ²	2310.71			
13	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除后废料 2. 运距：5km	m ³	346.61			
14	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位：街巷支路	m ²	2310.71			
15	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：20cm	m ²	2310.71			
16	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青透层 2. 喷油量：1.1kg/m ²	m ²	2310.71			
17	040203006006	沥青路面	1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 2. 厚度：5cm	m ²	2310.71			
		水泥路面609.19平方米						
18	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：30cm 3. 弃土运距：5km	m ³	182.46			
19	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位：街巷支路两侧	m ²	608.19			
20	040202002003	石灰稳定土	1. 含灰量：12% 2. 厚度：15cm	m ²	608.19			
21	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm 3. 塑料膜养护	m ²	608.19			
		修建渗水砖人行道896.78平方米						
22	041001002001	拆除人行道	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 工程量以现场实际为准	m ²	896.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沁源县沁河镇牧花园村街巷改造及挡土墙以工代赈项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
23	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除后废料及土方换填部分 2. 运距：5km	m ³	134.52			
24	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：19cm	m ³	170.39			
25	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位：主街道两侧	m ²	896.78			
26	040202002004	石灰稳定土	1. 含灰量：12% 2. 厚度：15cm	m ²	896.78			
27	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：10cm厚C15混凝土	m ³	89.68			
28	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：渗水砖 2. 3cm1：3干硬性水泥砂浆	m ²	896.78			
29	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：混凝土路沿石495×50×300	m	496.05			
30	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 部位：混凝土路沿石基础垫层 3. 包含模版制作安装等	m ³	14.88			
		修建挡土墙56.23米						
31	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m	m ³	38.99			
32	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度：≥93%	m ²	77.98			
33	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m ³	38.99			
34	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 勾缝要求：砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m ³	85.85			
35	010507005001	压顶	1. 断面尺寸：800*50 2. 混凝土种类：现浇 3. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.25			
36	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：upvc管DN110	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沁源县沁河镇牧花园村街巷改造及挡土墙以工代赈项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		铺设雨水管网 465米						
37	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：结构层下1.2m 3. 弃土运距：5km	m ³	834.21			
38	041001006001	拆除管道	1. 材质：混凝土管 2. 管径：300mm	m	465			
39	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度：≥97%	m ²	558			
40	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：3:7灰土 2. 厚度：30cm	m ³	167.4			
41	04B001	现浇混凝土管座	1. 混凝土强度等级：C20	m ³	27.44			
42	040501001001	混凝土管	1. 材质及规格：300mm钢筋混凝土管 2. 接口形式：承插式	m	465			
43	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：施工方自行考虑	m ³	606.52			
44	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：沟槽内土方 2. 运距：5km	m ³	136.71			
45	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格：铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 3. 混凝土强度等级：C20	座	15			
46	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 2. 混凝土强度等级：C30 3. 盖板材质、规格：钢筋砼 4. 井盖、井圈材质及规格：Φ700铸铁井盖 5. 详见图集20s515-29	座	3			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

