

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙体200厚 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	127.05			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有墙体100厚 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.03			
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有抗倍特成品隔断 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	10.19			
4	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除卫生间W-3原有抗倍特成品隔断 2. 待地面局部重做后利旧恢复 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	29.46			
5	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木质复合门 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	60.75			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除电动防撞钢门 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.48			
7	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除防火门 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	2.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有600*600铝扣板天花 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	208.87			
9	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板天花 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	216.9			
10	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有穿孔铝板天花 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	35.68			
11	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有格栅吊顶 2. 废弃料外运;暂按5km考虑 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	76.76			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地面瓷砖, 至找平层 2. 拆除内容参考构造做法L-1中的1-2 3. 废弃料外运;暂按5km考虑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.98			
13	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除地面瓷砖, 至找平层 2. 拆除内容参考构造做法L-2中的1-5 3. 废弃料外运;暂按5km考虑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	26.41			
14	011614003001	拆除洗手台	1. 拆除洗手台 3. 废弃料外运;暂按5km考虑 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2.2			
		拆除工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		改造工程						
		砌筑工程						
15	010402001001	砌块墙200	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型:内墙200 3. 砂浆强度等级:M5.0预拌砂浆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	71.86			
16	010402001002	砌块墙100	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型:内墙100 3. 砂浆强度等级:M5.0预拌砂浆 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	3.88			
		砌筑工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	5.29			
18	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.75			
19	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	1.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	t	0.18			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		门窗工程						
21	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质复合门M1022 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	39.6			
22	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:木质复合门M1522 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.3			
		门窗工程合计						
		屋面及防水工程						
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 找坡层厚度、砂浆配合比:10厚WS-M20湿拌水泥砂浆(内掺7%防水粉)找平找坡, 坡度1% 4. 部位:卫生间 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	31.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010904002002	楼(地)面涂膜防水（有沉箱位置）	1. 防水膜品种:1.5厚双组分聚氨酯防水涂料(表面撒砂, 粒径2-3mm), 2. 涂膜厚度、遍数:沿墙上翻建筑完成面以上300高, 门口处外涂不小于500mm 3. 保护层:10厚WS-M15湿拌水泥砂浆保护层 4. 陶粒混凝土回填 4. 部位:卫生间（有沉箱位置） 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	9.98			
25	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比:7mm厚聚合物WS-M20水泥防水砂浆 2. 部位:新建墙体、原有墙体局部拆除后末端的修补、护士站 3. 综合考虑完成该工艺的所施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	517.39			
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011102003001	全抛釉地砖楼面	1. 现浇钢筋混凝土楼板随打随磨光, 表面清理干净 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚WS-M20湿拌水泥砂浆找平层 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 10厚WS-M15湿拌水泥砂浆粘结层 5. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600全抛釉地砖 6. 嵌缝材料种类: 拍实, 水泥或白水泥浆擦缝 7. 部位: 修复破损地面 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	35.93			
27	011102003002	耐磨哑光防滑陶瓷地砖楼面(有防水)	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚WS-M20湿拌水泥砂浆压实抹光 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 10厚WS-M15湿拌水泥砂浆粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚(300*300)耐磨哑光防滑耐磨地砖 4. 嵌缝材料种类: 水泥浆擦缝 5. 部位: 卫生间 6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	22.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100 2. 找平层:15厚WSP-M20水泥砂浆压实赶光,与上部抹灰面平齐 3. 粘贴层厚度、材料种类:5厚WSP-M15水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚面砖100高*300面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	31.84			
29	011102001001	石材门槛石	1. 20mm厚门槛石 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 3. C15止水坎 4. 现浇钢筋混凝土楼板 地砖(详构造做法表) 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	0.1			
30	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20厚50宽通长深色大理石挡水条 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1.36			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:新建墙体、原有墙体局部拆除后末端的修补, 护士站 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WSP-M15水泥砂浆(加气混凝土用DP-M10水泥石灰砂浆)找平分两遍成活 3. 底层抹灰应压实搓毛, 掺水泥用量8%聚丙烯抗裂纤维 4. 面层厚度、砂浆配合比:5厚WS-M20水泥砂浆抹面压光 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	510.31			
32	011207001001	墙面装饰板	1. 拼缝刮腻子找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚玻纤板, 专用胶粘贴, 铝合金收口条拼缝 3. 部位:护士站 4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	7.08			
33	011207001002	消防栓暗门	1. 墙体类型:暗门 2. 基层材料:12厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5厚石膏板 4. 涂料面层: 面刷无机涂料 4. 钢骨架材料品种、规格:40x20x1.2mm铝方通 5. 10宽U型白色不锈钢边框 6. 25x8实木收口线条 7. 小五金配件:磁碰暗拉手, 成品内凹式不锈钢拉手 8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	1.9			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011302001001	铝扣板顶棚	1. 部位:新建铝扣板天花 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝吊杆(Φ8 钢筋),双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 基层材料种类、规格:钢筋混凝土板底增加Φ10钢筋吊环,中距≤1200 5. 面层材料品种、规格:铝扣板(600*600*0.8)与配套专用龙骨固定,房间周围加配套收边条 6. 钢筋混凝土板基层清理 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	340.14			
35	011302001002	上人轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 部位:新建石膏板天花 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:10号镀锌低碳钢丝吊杆(Φ8 钢筋),双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型),间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 基层材料种类、规格:钢筋混凝土板底增加Φ10钢筋吊环,中距≤1200 5. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚纸面石膏板 6. 嵌缝材料种类:离缝5,自攻螺丝拧紧 7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	135.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	011302001003	软膜天花	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：8吊杆 2mm厚热镀锌角码 2. 龙骨材料种类、规格、中距：1.5mm铝合金板成型面喷氟碳漆 3. 面层材料品种、规格：A级防火透光膜 4. 压条材料种类、规格：铝合金收口条 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	1.34			
37	011304002001	500*500石膏板检修口	1. 风口材料品种、规格：500*500石膏板检修口 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5			
38	010810005001	隔帘导轨	1. 窗帘轨材质、规格：隔帘导轨 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	30.5			
		天棚工程合计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
39	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：新建墙体、原有墙体局部拆除后末端的修补 2. 腻子种类：满刮2厚耐水腻子 3. 刮腻子要求：分遍找平，打磨光滑 4. 涂料品种、喷刷遍数：刷或滚无机涂料两道 封底漆一道（干燥后才做面涂） 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m ²	535.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：新建石膏板天花 2. 腻子种类：满刮2厚耐水腻子 3. 刮腻子要求：分遍找平，打磨光滑 4. 涂料品种、喷刷遍数：刷或滚无机涂料两道 封底漆一道（干燥后才做面涂） 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	135.99			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
41	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：PVC成品防撞扶手 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	115.85			
42	011406001001	PVC塑钢防撞护角	1. PVC塑钢防撞护角 2. 公区；高度到顶 3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	8.49			
43	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：12mm厚人造石 2. 基层材料种类、规格：5mm厚橡胶皮垫 3. 支架、配件品种、规格：40X40mm镀锌角铁 4. 包含洗漱台柜 5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	1.96			
44	011210006001	其他隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色：按原状安装卫生间W-3原有抗倍特成品隔断 2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	29.46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:8mm厚 镜面玻璃 2. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容, 详见设计图纸及相 关规范	m2	2.52			
		其他装饰工程合计						
		改造工程合计						
		加固工程						
46	010607005001	楼板加固	1. 材料品种、规格:碳纤维布 规格选用300g/m2 2. 加固方式:采用粘贴碳纤维 加固 3. 综合考虑完成该工艺的所有 施工内容, 详见设计图纸及相 关规范	m2	46.98			
		加固工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
	2	措施其他项目						
47	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	991.95			
48	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	535.81			
49	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	69.43			
50	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	52.45			
51	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气		
1.2	新风		
1.3	排风		
1.4	空调水		
1.5	消防		
1.6	给水部分		
1.7	排水、洁具		
1.8	弱电		
1.9	消防电		
1.10	拆除		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱 3ALa	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:3ALa	台	1			
2	030404017002	配电箱 3APkta	1. 名称:空调机动力配电箱 2. 规格: 3APkta	台	1			
3	030404017003	配电箱 3ALa1、3~3ALa7 3ALa10~3ALa16 3ALa19, 3ALa22	1. 名称:配电箱 2. 规格:3ALa1、3~3ALa7 3ALa10~3ALa16 3ALa19, 3ALa22	台	15			
4	030404017004	配电箱 3ALa2、8, 3ALa9, 3ALa17, 3ALa20	1. 名称:配电箱 2. 规格:3ALa2、8, 3ALa9, 3ALa17, 3ALa20	台	5			
5	030404017007	配电箱 3ALa21	1. 名称:配电箱 2. 规格:3ALa21	台	1			
6	030404017005	3ALa13、18、23	1. 名称:配电箱 2. 规格:3ALa13、18、23	台	3			
7	030404017006	配电箱 3ALgza	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:3ALgza	台	1			
8	030412004004	自带电源的应急照明灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装形式:壁装,底距地2.4m	套	21			
9	030412004002	安全出口指示标志灯	1. 名称:安全出口指示标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:门框上方0.2米处,壁挂式安装	套	11			
10	030412004007	出入指示标志灯	1. 名称:单向疏散出口指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:壁装,底距地2.4m	套	11			
11	030412001001	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:40W 3. 类型:吸顶安装,自动升降款,带延时开关	套	47			
12	030404035001	单相二. 三极插座 220V/10A	1. 名称:单相二. 三极插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:壁装,底距地0.3m	个	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	030404035002	单相二. 三极插座 220V/10A	1. 名称:单相二. 三极插座（防溅型） 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:壁装, 底距地0. 3m	个	23			
14	030404034003	消毒灯延时开关	1. 名称:消毒灯延时开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:壁装, 底距地1. 4m	个	21			
15	030404034007	单联单控开关 220V/10A	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:壁装, 底距地1. 4m	个	2			
16	030404034005	双联单控开关 220V/10A	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:壁装, 底距地1. 4m	个	13			
17	030404034004	三联单控开关 220V/10A	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:壁装, 底距地1. 4m	个	10			
18	030404034006	四联单控开关 220V/10A	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:壁装, 底距地1. 4m	个	3			
19	030412004005	LED筒灯	1. 名称:嵌入式LED筒灯 2. 规格:5W 射温4000~6000K 3. 类型:吸顶安装	套	19			
20	030412004006	600×600灯盘	1. 名称:600×600灯盘 2. 规格:45W 射温4000~6000K 灯芯LED 3. 类型:吸顶安装	套	113			
21	030412004008	600×600灯盘	1. 名称:600×600灯盘（利旧） 2. 规格:45W 射温4000~6000K 灯芯LED 3. 类型:吸顶安装	套	50			
22	030411004022	管内配线 WDZ-BYJ-2. 5m2	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2. 5m2	m	5103. 827 4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030411004053	管内配线 WDZ-BYJ-2.5m2	1. 名称:绝缘电线（利旧） 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5m2	m	3402.5516			
24	030411001013	配管 SC20	1. 材质:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	1247.0058			
25	030411001016	配管 SC20	1. 材质:镀锌线管（利旧） 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	831.3372			
26	030411001010	配管 JDG20	1. 材质:镀锌线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	25.331			
27	030411001014	配管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	86.65			
28	030411001015	配管 SC32	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	49.66			
29	030411004024	管内配线 WDZ-BYJ-4m2	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-4m2	m	1903.007			
30	030411004025	管内配线 WDZ-BYJ-6m2	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-6m2	m	803.12			
31	030411004051	管内配线 WDZ-BYJ-10m2	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ-10m2	m	220.208			
32	030411004052	管内配线 WDZNC-BYJ-2.5m2	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZNC-BYJ-2.5m2	m	82.592			
33	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟槽及修复 2. 规格:30*30	m	478			
		电气合计						
		新风						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030702001007	碳钢通风管道 δ 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤450mm 5. 板材厚度: δ 0.5mm 6. 接口形式:薄钢板法兰连接 7. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	49.58			
35	030702001008	碳钢通风管道 δ 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 板材厚度: δ 0.5mm 6. 接口形式:薄钢板法兰连接 7. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	118.55			
36	030702001009	碳钢通风管道 δ 0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 0.6mm 6. 接口形式:薄钢板法兰连接 7. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	64.93			
37	030702001002	碳钢通风管道 δ 0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75mm 6. 接口形式:薄钢板法兰连接 7. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	153.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030702001003	碳钢通风管道 δ 1.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1250mm 5. 板材厚度: δ 1.0mm 6. 接口形式:薄钢板法兰连接 7. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	44.55			
39	031208002001	32K铝箔玻璃棉毡 δ 30mm	1. 名称:32K铝箔玻璃棉毡 2. 保温厚度: δ 30mm 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m3	12.9252			
40	030703007001	单层百叶风口 600×600	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×600 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	52			
41	030703007021	单层百叶风口160x160	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:160x160 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	19			
42	030703007014	防雨百叶 320x500	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:320×500 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
43	030703007015	单层百叶排风口 500x200	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:500×200 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
44	030703007016	外墙侧风口 400x200	1. 名称:外墙侧风口 2. 规格:400×200 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	030703007017	外墙侧风口 800x400	1. 名称: 外墙侧风口 2. 规格: 800×400 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
46	030703007019	外墙侧风口 200x200	1. 名称: 外墙侧风口 2. 规格: 200×200 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
47	030703007020	外墙侧风口 500x500	1. 名称: 外墙侧风口 2. 规格: 500×500 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
48	030703007006	板式换热器 150x150	1. 名称: 板式换热器 2. 规格: 150x150 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	27			
49	030701003003	智能风量调节模块 EMV9S	1. 名称: 智能风量调节模块 EMV12S 2. 规格: 风量 0~90m ³ /h 电机功率 5W/220V 噪声要求≤27dB (A) 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	10			
50	030701003006	智能风量调节模块 EMV30S	1. 名称: 智能风量调节模块 EMV30S 2. 规格: 风量 0~300m ³ /h 电机功率 41W/220V 噪声要求≤32dB (A) 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	030701003007	智能风量调节模块 EMV25	1. 名称:智能风量调节模块 EMV25 2. 规格:风量 0~300m ³ /h 电机功率 41W/220V 噪声要求≤32dB(A) 3. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	1			
52	030701003004	智能风量调节模块 EMV15S	1. 名称:智能风量调节模块 EMV15S 2. 规格:风量 0~120m ³ /h 电机功率 10W/220V 噪声要求≤27dB(A) 3. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	3			
53	030701003005	智能风量调节模块 EMV60S	1. 名称:智能风量调节模块 EMV60S 2. 规格:风量 0~600m ³ /h 电机功率 95W/220V 噪声要求≤36dB(A) 3. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	3			
54	030701004001	风机盘管 FC-2	1. 名称: FC-2 2. 型号:供冷量:1.7KW, 供热量:1.57KW 风量:240CMH, 配电:220V, 0.054KW, 噪声值≤38dB(A) 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:按设计要求	台	10			
55	030701004002	风机盘管 FC-3	1. 名称: FC-3 2. 型号:供冷量:2.87KW; 供热量:2.4KW; 风量:350CMH; 配电:220V, 0.057KW; 噪声值≤39dB(A) 3. 安装形式:吊装 4. 减振器、支架形式、材质:按设计要求	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
56	030701004003	风机盘管 FC-4	1. 名称: FC-4 2. 型号: 供冷量:3.4KW ; 供热量:2.81KW; 风量:480CMH ; 配电:220V, 0.073KW; 噪声值≤41dB (A) 3. 安装形式: 吊装 4. 减振器、支架形式、材质: 按设计要求	台	12			
57	030701004004	风机盘管 FC-7	1. 名称: FC-7 2. 型号: 供冷量:5.97KW; 供热量:5.2KW; 风量:850CMH; 配电:220V, 0.134KW; 噪声值≤47dB (A); 噪声值≤41dB (A) 3. 安装形式: 吊装 4. 减振器、支架形式、材质: 按设计要求	台	1			
58	030701004005	风机盘管 FC-10	1. 名称: FC-10 2. 型号: 供冷量:7.5KW; 供热量:6.74KW; 风量:1160CMH; 配电:220V, 0.170KW; 噪声值≤50dB (A) 3. 安装形式: 吊装 4. 减振器、支架形式、材质: 按设计要求	台	11			
59	030701003001	数字化节能空气处理机组 XF-3-1	1. 名称: 数字化节能空气处理机组 EN020 XF-3-1 2. 规格: 供冷量:22KW 供热量:25.4KW 风量:1500CMH 配电:220V, 0.36KW 噪声值≤55dB (A) 自带0-10V、+10V及故障报警接口 , 零电流启动, 0-100%无级自动调速, 直流EC无刷电机 3. 设备支吊架制作安装、除锈刷油、减震器安装 4. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	030701003002	数字化节能空气处理机组 XF-3-2	1. 名称:数字化节能空气处理机组 EN020 XF-3-2 2. 规格:供冷量:27.5KW 供热量:31.8KW 风量:2000CMH 配电:220V, 0.45KW 噪声值≤55dB(A) 自带0-10V、+10V及故障报警接口,零电流启动,0-100%%无级自动调速,直流EC无刷电机 3. 设备支吊架制作安装、除锈刷油、减震器安装 4. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	1			
61	030404033002	天花式管道排气扇	1. 名称:天花式管道排气扇P1 2. 型号:160x120 3. 规格:风量:100m³/h 静压:100Pa 配电:220V, 0.2KW	台	11			
62	030404033003	天花式管道排气扇	1. 名称:天花式管道排气扇P2 2. 型号:160x120 3. 规格:风量:200m³/h 静压:100Pa 配电:220V, 0.22KW	台	8			
63	030404033004	天花式管道排气扇	1. 名称:天花式管道排气扇P3. 2. 型号:200x160 3. 规格:风量:350m³/h 静压:120Pa 配电:220V, 0.044KW	台	6			
64	030404033005	天花式管道排气扇	1. 名称:天花式管道排气扇P4 2. 型号:200x160 3. 规格:风量:400m³/h 静压:200Pa 配电:220V, 0.048KW	台	2			
65	030703001001	风管调节阀（多叶对开式）320×160	1. 名称:风管调节阀（多叶对开式） 2. 规格:320×160 3. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	030703001002	风管调节阀（多叶对开式）400×200	1. 名称：风管调节阀（多叶对开式） 2. 规格：400×200 3. 其他：包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	2			
67	030703001013	风管调节阀（多叶对开式）320×200	1. 名称：风管调节阀（多叶对开式） 2. 规格：320×200 3. 其他：包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
68	030703001014	风管调节阀（多叶对开式）320×500	1. 名称：风管调节阀（多叶对开式） 2. 规格：320×500 3. 其他：包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
69	030703001004	风管调节阀（多叶对开式）200×120	1. 名称：风管调节阀（多叶对开式） 2. 规格：200×120 3. 其他：包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
70	030703001005	风管调节阀（多叶对开式）200×160	1. 名称：风管调节阀（多叶对开式） 2. 规格：200×160 3. 其他：包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
71	030703001006	70℃防火调节阀 200×160	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：200×160 3. 其他：包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
72	030703001007	70℃防火调节阀 400×200	1. 名称：70℃防火调节阀 2. 规格：400×200 3. 其他：包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	030703001008	280℃防火调节阀 200×160	1. 名称:280℃防火调节阀 2. 规格:200×160 3. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
74	030703019001	风管软接头	1. 名称:风管软接头 2. 材质:帆布软接 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	17.24			
75	030404034002	风机盘管温控开关	1. 名称:风机盘管温控开关 2. 型号:符合设计要求 3. 敷设方式:综合 4. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	38			
76	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟槽及修复 2. 规格:30*30	m	77			
		新风合计						
		排风						
77	030702001004	碳钢通风管道 δ 0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:δ 0.75mm 6. 接口形式:薄钢板法兰连接 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	63.581			
78	030702001005	碳钢通风管道 δ 1.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1250mm 5. 板材厚度:δ 1.0mm 6. 接口形式:薄钢板法兰连接 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m2	13.545			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	030108001001	低噪声箱式离心风机 P(Y)-3-1	1. 名称:低噪声箱式离心风机 P(Y)-3-1 2. 规格:L=36000m³/h H=600Pa N=7.5KW AF-900-1450-40 3. 设备支吊架制作安装、除锈刷油、减震器安装 4. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	台	1			
80	030703007022	单层百叶风口 500×500	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:500×500 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	3			
81	030703007023	单层百叶风口 400×400	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×400 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	5			
82	030703007024	外墙防雨百叶 1250×2000	1. 名称:外墙防雨百叶 2. 规格:1250×2000 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
83	031002001001	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:角钢 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	778.11			
84	030703001015	280℃防火调节阀 400×250	1. 名称:280℃防火调节阀 2. 规格:400×250 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
85	030703001016	280℃防火调节阀 500×320	1. 名称:280℃防火调节阀 2. 规格:500×320 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
86	030703001017	280℃防火调节阀 800×320	1. 名称:280℃防火调节阀 2. 规格:800×320 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
87	030703001018	280℃防火调节阀 1000×250	1. 名称:280℃防火调节阀 2. 规格:1000×250 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
88	030702001010	活动性电动挡烟垂壁	1. 名称:活动性挡烟垂壁 2. 材质:镀锌钢板 3. 板材厚度:1.0mm	m2	4.8			
		排风合计						
		空调水						
89	031001002002	热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水、冷却水、热水 3. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道除锈、刷油、水压试验及水冲洗 6. 难燃B1级橡塑保温材料 25mm 7. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m	74.8			
90	031001002003	热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水、冷却水、热水 3. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道除锈、刷油、水压试验及水冲洗 6. 难燃B1级橡塑保温材料 32mm 7. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m	65.994			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
91	031001002004	热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水、冷却水、热水 3. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道除锈、刷油、水压试验及水冲洗 6. 难燃B1级橡塑保温材料 32 mm 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m	18.503			
92	031001002005	热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水、冷却水、热水 3. 规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 管道除锈、刷油、水压试验及水冲洗 6. 难燃B1级橡塑保温材料 32 mm 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m	54.791			
93	031001002006	焊接钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水、冷却水、热水 3. 规格:焊接钢管 DN65 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道除锈、刷油、水压试验及水冲洗 6. 难燃B1级橡塑保温材料 32 mm 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m	21.658			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	031001002007	焊接钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水、冷却水、热水 3. 规格:焊接钢管 DN80 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道除锈、刷油、水压试验及水冲洗 6. 难燃B1级橡塑保温材料 32mm 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m	43.931			
95	031001002008	焊接钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水、冷却水、热水 3. 规格:焊接钢管 DN100 4. 连接形式:焊接连接 5. 管道除锈、刷油、水压试验及水冲洗 6. 难燃B1级橡塑保温材料 32mm 7. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	m	78.028			
96	031003003010	蝶阀 DN100	1. 类型:蝶阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	2			
97	031003003011	动态压差平衡阀 DN100	1. 类型:动态压差平衡阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	1			
98	031003003012	比例积分电动二通阀 DN25	1. 类型:比例积分电动二通阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
99	031003010001	不锈钢软接头 DN20	1. 类型: 不锈钢软接头 2. 规格: DN20 3. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	76			
100	031003003013	闸阀 DN25	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 包括但不限于招标文件、施工图纸与国家验收规范要求完成的其他工作内容	个	76			
101	031003008001	Y型过滤器 DN25	1. 材质: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	组	38			
		空调水合计						
		消防						
		消火栓系统						
102	030901002002	热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 消火栓管 3. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式: 沟槽连接 5. 刷油: 刷樟丹二道, 红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求: 满足设计及规范要求	m	14.309			
103	030901010001	普通消火栓 SN65	1. 安装方式: 室内消火栓（暗装） 2. 型号、规格: 普通消火栓 SN65 3. 附件材质、规格: 每个室内消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个、DN65mm L25m麻质衬胶水1条, DN65X19mm直流水枪一支、消防软管卷盘以及指示灯各一只。	套	7			
104	030901013001	手提式灭火器 MF/ABC5	1. 规格、型号: 磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5	具	26			
105	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 水灭火控制装置调试	点	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消火栓系统合计						
		喷淋系统						
106	030901001002	水喷淋管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 4. 连接形式:沟槽连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28.568			
107	030901001003	水喷淋管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:沟槽连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	7.073			
108	030901001004	水喷淋管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:沟槽连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	23.077			
109	030901001005	水喷淋管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.193			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	030901001006	水喷淋管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	34.756			
111	030901001007	水喷淋管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.7			
112	030901001008	水喷淋管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	105.77			
113	030901001009	水喷淋管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水喷淋管 3. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 刷油:刷樟丹二道,红色调和漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求	m	387.484			
114	030901003001	水喷淋(雾)喷头	(1)直立型玻璃球闭式喷头（下喷） (2)具体详见图纸，满足施工规范要求	个	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 名称:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:具体详见图纸,满足施工规范要求	组	2			
116	030901008002	末端试水阀 DN25	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25	组	2			
117	031003001003	自动排气阀 DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
118	031003003006	闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
119	030901006001	水流指示器 DN150	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
120	031003003007	消防信号阀 DN150	1. 类型:消防信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1			
121	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试	点	2			
		喷淋系统合计						
		消防合计						
		给水部分						
		冷水部分						
122	031001006019	PPR-给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:聚丙烯管PP-R 4. 型号、规格:DN15mm (公称压力为1.0MPa, S5系列) 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道、管件及弯管、管卡、管堵等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 给水管道消毒、冲洗 9. 满足设计与清单规范要求	m	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
123	031001006009	PPR-给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:聚丙烯管PP-R 4. 型号、规格:DN20mm（公称压力为1.0MPa, S5系列） 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道、管件及弯管、管卡、管堵等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 给水管道消毒、冲洗 9. 满足设计与清单规范要求	m	127.313			
124	031001006020	PPR-给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:聚丙烯管PP-R 4. 型号、规格:DN25mm（公称压力为1.0MPa, S5系列） 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道、管件及弯管、管卡、管堵等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 给水管道消毒、冲洗 9. 满足设计与清单规范要求	m	12.077			
125	031001006021	PPR-给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:聚丙烯管PP-R 4. 型号、规格:DN32mm（公称压力为1.0MPa, S5系列） 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道、管件及弯管、管卡、管堵等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 给水管道消毒、冲洗 9. 满足设计与清单规范要求	m	8.465			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
126	031001007001	PPR-给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR-给水管 4. 型号、规格:DN40mm（公称压力为1.6MPa） 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道、管件及弯管、管卡、管堵等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 给水管道消毒、冲洗 9. 满足设计与清单规范要求	m	14.43			
127	031001007002	PPR-给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR-给水管 4. 型号、规格:DN50mm（公称压力为1.6MPa） 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道、管件及弯管、管卡、管堵等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 给水管道消毒、冲洗 9. 满足设计与清单规范要求	m	42.624			
128	031001007003	PPR-给水管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR-给水管 4. 型号、规格:DN65mm（公称压力为1.6MPa） 5. 连接方式:热熔连接 6. 管道、管件及弯管、管卡、管堵等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 给水管道消毒、冲洗 9. 满足设计与清单规范要求	m	10.971			
129	031003001001	截止阀 DN40	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 1.6MPa 4. 连接形式:丝扣连接 5. 阀门及配件安装 6. 满足设计与清单规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
130	031003001005	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN25 1.6 MPa 4. 连接形式：丝扣连接 5. 阀门及配件安装 6. 满足设计与清单规范要求	个	4			
131	031003001004	截止阀 DN20	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN20 1.6 MPa 4. 连接形式：丝扣连接 5. 阀门及配件安装 6. 满足设计与清单规范要求	个	12			
132	031003001006	截止阀 DN15	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN15 1.6 MPa 4. 连接形式：丝扣连接 5. 阀门及配件安装 6. 满足设计与清单规范要求	个	6			
133	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	1			
		冷水部分合计						
		直饮水部分						
		直饮水部分合计						
		给水部分合计						
		排水、洁具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
134	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN100mm 5. 连接方式:粘接 6. 管道、管件、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、管堵及透气帽等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 满足设计与清单规范要求	m	60.071			
135	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:粘接 6. 管道、管件、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、管堵及透气帽等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 满足设计与清单规范要求	m	25.31			
136	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水管 3. 材质:UPVC排水管 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:粘接 6. 管道、管件、弯管、管卡、伸缩节、阻火圈、H型管、消能装置、止水环、管堵及透气帽等制作、安装 7. 水压及泄漏试验 8. 满足设计与清单规范要求	m	16.163			
137	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:低水箱 3. 附件名称、数量:含大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀、冲洗器、大便器用存水弯等	组	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
138	031004003001	感应式洗手盆	1. 类型:感应式洗手盆 2. 规格、类型:感应式 3. 附件名称、数量:含洗手盆托架、洗脸盆排水附件、感应式冷热水龙头及配件、角型阀、金属软管、螺纹管件等	组	4			
139	031004010001	洗涤盆	1. 材质、规格:不锈钢洗涤盆	套	15			
140	031004010002	拖把池	1. 材质、规格:不锈钢拖把池	套	1			
141	031004018001	不锈钢直饮水器	1. 材质、规格:不锈钢直饮水器	套	1			
142	031004014001	排水地漏 De75	1. 材质:排水地漏 2. 型号、规格:De75	个	3			
143	031002003001	穿楼板翼环钢套管 DN125	1. 名称、类型:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN125	个	4			
144	031002003002	穿楼板翼环钢套管 DN80	1. 名称、类型:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN80	个	18			
145	031002003003	穿楼板翼环钢套管 DN65	1. 名称、类型:穿楼板翼环钢套管 2. 规格:DN65	个	7			
146	031002003004	机械钻孔	1. 名称、类型:机械钻孔	个	29			
		排水、洁具合计						
		弱电						
147	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟槽及修复 2. 规格:30*30	m	218			
148	030411002003	金属线槽 MR-100*100	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR-100*00	m	78.352			
149	030411001008	配管 JDG20	1. 材质:镀锌线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	779.85			
150	030502005001	网络线UTP-6类非屏蔽线	1. 名称:网络线UTP-6类非屏蔽线 2. 敷设方式:综合考虑	m	4539.062			
151	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:H=0.3m	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
152	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:H=0.3m	个	53			
153	030507008001	IP半球摄像机	1. 名称:IP半球摄像机 2. 安装方式:吊顶安装	台	27			
154	030507008002	红外摄像机	1. 名称:红外摄像机 2. 安装方式:吊顶安装	台	11			
155	030502010002	光纤配线架	1. 名称:光纤配线架	个	2			
156	030501012001	PoE交换机24口交换机	1. 名称:PoE交换机24口交换机	台	1			
157	030502007002	1x4芯万兆单模光缆	1. 名称:1x4芯万兆单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑	m	28			
158	030501004001	存储设备	1. 名称:NVR(硬盘录像机) 2. 参数简介:4x32路6盘位NVR 每台配置预留备份,配置28x4T 硬盘。存储时间大于30天	台	1			
159	030501012004	交换机	1. 名称:24光核心交换机 (SUB)	台	1			
160	030506004001	视频解码器	1. 名称:视频解码器	台	1			
161	030501013001	视频管理服务器	1. 名称:视频管理服务器	台	1			
162	030501013002	视频管理工作站	1. 名称:视频管理工作站 2. 品牌:HIKVISION(海康威视) 3. 型号:DS-AXF122P-W10E/15/22/128G	台	1			
163	030502010003	UPS不间断电源设备	24	台	2			
164	080703004001	电子叫号显示屏	1. 名称:窗口定制流动屏	台	1			
165	080703004002	电视机(利旧)安装	1. 名称:电视机(利旧)(高位安装)	台	1			
166	030507017001	双绞线缆测试	1. 、双绞线缆测试	系统	1			
167	030507017003	安全防范分系统调试	1. 、双绞线缆测试 2、计算机应用网络系统试运行 3、电视监控系统	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
168	030507017002	计算机应用网络系统试运行	1.、计算机应用网络系统试运行	系统	1			
		弱电合计						
		消防电						
		余压监控系统						
169	030411004014	配线 WDZN-KVV-7x1.5m2	1. 名称:监控线、电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-KVV-7x1.5	m	8.4			
170	030411004015	配线 WDZN-RVV-2X1.5mm2	1. 名称:门磁信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVV-2X1.5mm	m	0.5			
171	030904012006	余压探测器	1. 名称:余压探测器	台	1			
172	030411001007	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式套接钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	8.4			
		余压监控系统合计						
		火灾报警系统						
173	030904008008	消防模块接线箱 XD-1-3	1. 名称:消防模块接线箱 2. 输出形式:吊顶内安装,无吊顶时壁装1.8m	个	1			
174	030904006001	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 安装方式:壁装,装高离地面1.4m	部	2			
175	030411005002	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 安装形式:壁装,装高离地面1.4m	个	1			
176	030904001002	智能温感烟感探测器	1. 名称:智能温感烟感探测器 2. 安装方式:吸顶安装	个	46			
177	030904007001	消防吸顶式扬声器	1. 名称:消防吸顶式扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	18			
178	030904008011	广播模块	1. 名称:广播模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱内	个	2			
179	030904008009	单输入模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 安装方式:装设于模块接线箱内	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
180	030904008010	隔离模块	1. 名称: 隔离模块 2. 安装方式: 装设于模块接线箱内	个	5			
181	030904006002	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 名称: 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 安装方式: 壁装, 装高离地面 1. 4m	个	10			
182	030904003001	消火栓按钮	1. 名称: 消火栓按钮 2. 安装方式: 壁装, 装高离地面 1. 4m	个	6			
183	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 壁装, 装高离地面 2. 3m	个	8			
184	030904008002	单输出模块	1. 名称: 单输出模块 2. 安装方式: 装设于模块接线箱内	个	2			
185	030904008003	总线隔离器	1. 名称: 总线隔离器 2. 安装方式: 吸顶安装	个	1			
186	030904003002	防火卷帘按钮	1. 名称: 防火卷帘按钮 2. 规格: 距地 1. 4m 安装	个	2			
187	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 86 型	个	99			
188	031002001002	桥架支架	1. 形式: 吊托支架 2. 材质: 碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油: 人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍	kg	45.27			
189	030411004016	信号总线、支线 WDZN-RVVSP-2x1.5mm ²	1. 名称: 信号总线、支线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVVSP-2x1.5mm ²	m	23.4			
190	030411004020	信号总线、支线 WDZN-KVV-2x4mm ²	1. 名称: 信号总线、支线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-KVV-2x4mm ²	m	23.4			
191	030411004017	消防电话线 WDZN-RVVP-2x1.5mm ²	1. 名称: 消防电话线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVVP-2x1.5mm ²	m	190.951			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
192	030411004055	消防报警线 WDZN-RVS-2x1.5mm ²	1. 名称:消防报警线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS-2x1.5mm ²	m	349.714			
193	030411004018	广播线 WDZN-RVS-2x1.5mm ²	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS-2x1.5mm ²	m	148.509			
194	030411004019	电源干线 WDZN-BYJ-2x4mm ²	1. 名称:电源干线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ-2x4mm ²	m	509.07			
195	030408002003	直接启泵线 WDZN-KVV-7x1.5mm ²	1. 名称:手动直接控制线 2. 规格:WDZN-KVV-7x1.5mm ²	m	23			
196	030411001001	配管 MT20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	418.139			
197	030411001002	配管 MT25	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:DN25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配	m	273.3			
198	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:砖墙刨沟槽及修复 2. 规格:30*30	m	232			
199	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试	系统	1			
		火灾报警系统合计						
		消防监控系统						
200	030904008007	消防监控模块	1. 名称:消防监控模块	个	6			
201	030411004010	配线 WDZN-RVS-2x2.5mm ²	1. 名称:监控线、电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS-2x2.5mm ²	m	15			
202	030411004011	配线 WDZN-RVSP-2x1.5mm ²	1. 名称:监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVSP-2x1.5mm ²	m	54.997			
203	030411004054	管内配线 WDZN-BYJ-4mm ²	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-4mm ²	m	92.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
204	030411001017	配管 SC20	1. 材质:镀锌线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	7.312			
205	030411001018	配管 SC25	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	43.785			
		消防监控系统合计						
		防火门监控系统						
206	030904012004	防火门监控处理器	1. 名称:防火门监控处理器	台	1			
207	030904012005	防火门监控器	1. 名称:防火门监控器	台	5			
208	030904008006	双常闭门监控模块	1. 名称:双常闭门监控模块	个	10			
209	030507001001	门磁开关	1. 名称:门磁开关	套	10			
210	030411004012	配线 NH-RVSP-2x2.5mm ²	1. 名称:防火门监控总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVSP-2x2.5mm	m	29.484			
211	030411004013	配线 WDZN-RVV-2X0.5mm ²	1. 名称:门磁信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVV-2X0.5mm	m	34.64			
212	030411001005	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式套接钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	88.51			
		防火门监控系统合计						
		消防电合计						
		拆除						
213	030411001012	配管[拆除]	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗敷 5. 刨沟槽	m	1899.9			
214	030411004026	配线[拆除]	1. 名称:线槽、线管内敷设 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	3423			
215	030411004027	配线[拆除]	1. 名称:线槽、线管内敷设 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	1456			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
216	030411004050	弱电电缆[拆除]	1. 名称:弱电电缆[拆除]	m	2235			
217	030411004029	电力电缆[拆除]	1. 名称:电力电缆[拆除] 2. 型号:10截面mm2以下	m	126			
218	030411004030	点型探测器[拆除]	1. 名称:点型探测器[拆除]	个	65			
219	030411004031	火灾事故广播[拆除]	1. 名称:火灾事故广播[拆除]	台	23			
220	030411004032	室内消火栓[拆除]	1. 名称:室内消火栓[拆除]	套	5			
221	030411004033	蹲式大便器[拆除]	1. 名称:大便器[拆除]	套	9			
222	030411004034	饮水机[拆除]	1. 名称:饮水机[拆除]	台	3			
223	030411004035	拖把池[拆除]	1. 名称:拖把池[拆除]	组	2			
224	030411004036	洗手洗脸盆[拆除]	1. 名称:洗手洗脸盆[拆除]	m	32			
225	030411004037	水喷淋喷头[拆除]	1. 名称:水喷淋喷头[拆除]	个	89			
226	030411004038	水龙头[拆除]	1. 名称:水龙头[拆除]	个	29			
227	030411004039	镀锌钢管[拆除]	1. 名称:镀锌钢管[拆除]	m	232			
228	030411004041	风口[拆除]	1. 名称:风口[拆除]	个	32			
229	030411004042	排水、给水管[拆除]	1. 名称:排水、给水管[拆除]	m	323			
230	030411004043	风管[拆除]	1. 名称:复合型风管[拆除]	m2	267.4			
231	030411004044	开关、按钮、插座暗装[拆除]	1. 名称:开关、按钮、插座暗装[拆除]	个	245			
232	030411004045	风扇拆除	1. 名称:风扇拆除	个	18			
233	030411004046	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除	个	218			
234	030411004047	配电箱拆除	1. 名称:配电箱拆除	台	23			
235	030411004048	通风机拆除	1. 名称:通风机拆除	台	3			
236	030411004049	空调器室内机	1. 名称:空调器室内机	台	11			
		拆除合计						
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 标示牌工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		二级导视						
1	080802013015	主通道方向诱导标识（大）（暂估价）	1. 名称:主通道方向诱导标识（大） 2. 工艺说明:1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，内置正白LED灯带，面板5mm乳白色亚克力透光板通体发光。信息内容贴膜或者丝印，悬吊安装。 3. 规格:3000×350×100 4. 安装方式:吊挂 5. 单双面:双面	块	4			
2	080802013016	贴墙方向指示牌（暂估价）	1. 名称:贴墙方向指示牌 2. 工艺说明:1.2mm201#不锈钢板激光切割精工焊接，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆，文字内容丝印。贴墙安装。 3. 规格:800*400*20mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	4			
3	080802013017	室内宣传栏（暂估价）	1. 名称:室内宣传栏 2. 工艺说明:1.2mm304#铝板立体围边焊接成型，烤白色漆，丝印信息内容内框下沉10mm，可移背胶高清喷绘画面内容，粘贴安装；1.2mm304#铝板立体围边焊接成型，烤对应色漆，丝印信息内容； 3. 规格:1100*1800*30mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	1			
		二级导视合计						
		三级导视						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 标示牌工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	080802013018	导诊，分诊台吊挂标识（暂估价）	1. 名称:导诊，分诊台吊挂标识 2. 工艺说明:1. 2mm304#不锈钢折盒边框，烤白色漆，内衬3mm乳白透光板，面贴可更换玻璃贴；内置LED光源，色温5800K；20X20mm圆通，内置M8螺栓，与内装吊顶方通固定； 3. 规格:1600*300*100mm 4. 安装方式:吊挂 5. 单双面:双面	块	1			
5	080802013019	洗手间指引标识（暂估价）	1. 名称:洗手间指引标识 2. 工艺说明:1. 2mm不锈钢围边折弯焊接成型，烤PANTONE色漆，激光镂空信息内容，背垫亚克力面贴对应色膜，内置LED光源，色温3500k； 3. 规格:300*500*50mm 4. 安装方式:侧挂 5. 单双面:双面	块	1			
6	080802013020	科室入口名称牌（暂估价）	1. 名称:科室入口名称牌 2. 工艺说明:1. 2mm304#不锈钢折合边框，烤白色漆；1. 2mm304#不锈钢立体围边焊接成型，烤对应色漆，丝印信息内容； 3. 规格:1600*300*50mm 4. 安装方式:吊挂/贴墙 5. 单双面:单面	块	2			
7	080802013021	科室门牌标识（暂估价）	1. 名称:科室门牌标识 2. 工艺说明:1. 2mm304#不锈钢切割焊接成型，烤对应pantone色漆；5mm亚克力立体文字切割成型，喷白色漆，信息丝印； 3. 规格:220*300*25mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:双面	块	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 标示牌工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	080802013022	诊室门牌标识（暂估价）	1. 名称:诊室门牌标识 2. 工艺说明:1.2mm304#不锈钢立体围边焊接成型，烤白色漆,丝印内容：250*350智能屏（由专业公司深化）；1.2mm304#不锈钢立体围边焊接成型，热转印木纹，内容丝印，背面开螺丝挂扣； 3. 规格:230*350*30mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	20			
		三级导视合计						
		四级导视						
9	080802013023	洗手间贴牌标识（暂估价）	1. 名称:洗手间贴牌标识 2. 工艺说明:5mm厚透明亚克力背面封乳白色底漆，正面丝印内容； 3. 规格:350*150*5mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	1			
10	080802013024	消防栓标识（暂估价）	1. 名称:消防栓标识 2. 工艺说明:5mm透明亚克力，背面封对应色底漆，正面丝印信息内容；侧边喷对应色漆； 3. 规格:230*70*5mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	4			
11	080802013025	消防疏散图（暂估价）	1. 名称:消防疏散图 2. 工艺说明:5mm透明亚克力切割底板，正面丝印对应色信息内文，背面封对应色底漆； 3. 规格:470*350*5mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 标示牌工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	080802013026	“推”“拉”标识（暂估价）	1. 名称：“推”“拉”标识 2. 工艺说明:3mm亚克力，背面喷对应PANTONE色漆, 正面丝印信息; 3. 规格:80*80*5mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	6			
13	080802013027	温馨提示牌标识（暂估价）	1. 名称:温馨提示牌标识 2. 工艺说明:5mm厚透明亚克力背面封乳白色底漆，UV信息内容; 3. 规格:120*180*5mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:单面	块	8			
		四级导视合计						
		科室文化墙						
14	080802013028	儿童康复中心（暂估价）	1. 名称:儿童康复中心 2. 工艺说明:8mm加5mm双层PVC板UV雕刻，背面靠墙打胶安装 3. 规格:2400*1200mm 4. 安装方式:贴墙 5. 单双面:双层	块	3			
		科室文化墙合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08