

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 县一事一议项目-大莱村公厕修
建项目

咨询业务类别 预算编制

咨询报告日期 2025年4月

浙江展图工程咨询有限公司



咨询报告书编号：浙展建预编WY[2025]015号

咨询项目委托方全称：武义县新宅镇大莱村股份经济合作社

咨询企业法定住所：浙江省兰溪市兰江街道振兴路508号A座2302室

武义分公司地址：金华市武义县江山新村二路45幢6号

邮编：321000

联系电话：0579-87980878

法定代表人：吴旭峰

技术负责人：汪波

项目负责人：



蔡笑先

从事专业：

专业咨询人员：



丁文斌

从事专业：

专业咨询人员：



张金涛

从事专业：

专业咨询人员：

执（从）业资格（章）

从事专业：

浙江展图工程咨询有限公司

浙展建预编 WY[2025]015 号

关于县一事一议项目-大莱村公厕修建项目预算编制的报告

武义县新宅镇大莱村股份经济合作社：

受贵单位委托，我公司对县一事一议项目-大莱村公厕修建项目预算造价进行了编制，贵单位的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的数据等资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下：

一、工程概况：

县一事一议项目-大莱村公厕修建项目：建筑面积 52.02m²、含结构、建筑、水电安装等项目。

二、编制依据

- (1) 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；
- (2) 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；
- (3) 《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）；
- (4) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及浙江省有关补充规定；
- (5) 浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释及浙江省、金华市造价信息期刊；
- (6) 材料价格：依次采用 2025 年第 3 期《武义县材料信息价（园林、土建、市政）》、《金华建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》，无信息价的材料按建设单位确认的市场价及暂估价计入；人工信息价采用 2025 年第 3 期《金华市造价信息》发布的人工价格；

(7)浙江省、金华市相关造价文件。

三、费用计取

(1) 管理费、利润按房屋建筑工程中值计取（管理费 16.57%、利润 8.1%）；按水、电安装工程中值计取（管理费 21.72%、利润 10.4%）；

(2) 组织措施费按非市区中值计取，其中安全文明施工费根据建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发[2022]37 号）按非市区中值计取；

(3) 规费按规定计取；

(4) 税金按 9%计取。

四、编制结论

本工程预算造价：叁拾万零玖仟贰佰柒拾玖元整（小写：309279 元）。

本报告受业主委托出具，报告共六份，报送业主四份，其余二份本单位存档。本报告为业主工程招标使用，未经业主及本公司许可不得擅自引用报告内容。

[附件]：1. 工程预算书一份

2. 营业执照复印件一份

浙江展图工程咨询有限公司

二〇二五年四月二十一日

浙江展图工程咨询有限公司

工 程 预 算 书

建设单位：武义县新宅镇大莱村股份经济合作社

工程名称：县一事一议项目-大莱村公厕修建项目

单位：元

序号	工 程 名 称	面积 (m ²)	造 价	总 价	单位 价值
1	县一事一议项目-大莱村公厕修建项目		309279	309279	
2					
3					
4					
5	合 计：		309279	309279	
大写	叁拾万玖仟贰佰柒拾玖元整。				
说 明	详见编制说明。				

日期： 2025年4月21日

县一事一议项目-大莱村公厕修建项目预算编制说明

一、工程概况：

县一事一议项目-大莱村公厕修建项目：建筑面积 52.02m²、含结构、建筑、水电安装等项目。

二、编制依据

- (1)《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；
- (2)《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；
- (3)《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）；
- (4)《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及浙江省有关补充规定；
- (5)浙江省、金华市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释及浙江省、金华市造价信息期刊；
- (6)材料价格：依次采用 2025 年第 3 期《武义县材料信息价（园林、土建、市政）》、《金华建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》，无信息价的材料按建设单位确认的市场价及暂估价计入；人工信息价采用 2025 年第 3 期《金华市造价信息》发布的人工价格；
- (7)浙江省、金华市相关造价文件。

三、费用计取

- (1) 管理费、利润按房屋建筑工程中值计取（管理费 16.57%、利润 8.1%）；按水、电安装工程中值计取（管理费 21.72%、利润 10.4%）；
- (2) 组织措施费按非市区中值计取，其中安全文明施工费根据建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发[2022]37 号）按非市区中值计取；
- (3) 规费按规定计取；
- (4) 税金按 9%计取。

四、工程量按建设单位、设计单位要求计算说明：

1. 土壤类别暂按三类土，机械开挖计算，弃土石渣外运运距暂按 3km 计算；

2. 化粪池暂按 3#砖砌化粪池计算。

五、暂估价 57116 元（含税价）：详见材料暂估价表。

六、工程结算时工程量按实计算。

材料暂估单价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目

标段:

第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	宣传栏	项	1.00	50000	50000.00	
2	原有房屋拆除、外运	m2	60.00	40	2400.00	
3	小计				52400.00	
4	税金			9%	4716.00	
合计					57116.00	

招标控制价费用表

工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：(元)				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	大莱村公厕修建项目	309279.00		5471.20	15731.29	25536.78	
1.1	建筑	292450.00		5312.29	15016.53	24147.26	
1.2	安装	16829.00		158.91	714.76	1389.52	
合计		309279		5471.20	15731.29	25536.78	

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	226458.25	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	48235.57	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	26828.12	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	21160.52	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	10013.17	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 9.73\%$	5667.60	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 9.12\%$	5312.29	见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 25.78\%$	15016.53	
5	税金		$(1+2+3+4) \times 9\%$	24147.26	
招标控制价合计			1+2+3+4+5	292450.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目				标段:		第1页 共7页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
	0101	A 土石方工程					3986.22	401.60	898.11	
1	01B001	原有房屋拆除、外运	1、原有房屋拆除、外运	m2	60.00	40.00	2400.00			
2	010101004001	挖基坑土方	1、挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土	m3	107.87	6.78	731.36	310.67	289.09	
3	010103001001	回填方	1、填土机械碾压	m3	88.86	2.10	186.61	44.43	104.85	
4	041001001001	拆除路面	1、岩石破碎机拆除混凝土类路面 无筋~厚20 (cm)	m2	20.00	24.46	489.20	38.00	364.80	
5	010103002001	余方弃置	1、装载机装车 土方 2、自卸汽车运土 ~运距3000 (m)	m3	5.68	15.53	88.21	4.94	67.93	
6	010103002002	余方弃置	1、挖掘机装车 石渣 2、自卸汽车运石渣 ~运距3000 (m)	m3	4.00	22.71	90.84	3.56	71.44	
	0104	D 砌筑工程					10215.91	3109.03	126.79	
7	010401001001	砖基础	1、混凝土实心砖基础 墙厚190~水泥砂浆 M10.0	m3	0.76	565.07	429.45	117.58	5.27	
8	010401004001	多孔砖墙	1、非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖~水泥砂浆 M5.0	m3	18.07	422.91	7641.98	2353.80	95.77	
9	010401003001	实心砖墙	1、非黏土烧结实心砖 墙厚1砖~水泥砂浆 M7.5	m3	3.89	551.28	2144.48	637.65	25.75	
	0105	E 混凝土及钢筋混凝土工程					41480.06	8020.85	530.42	
本页小计							14202.13	3510.63	1024.90	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
10	010501001001	垫层	1、现浇混凝土 基础 垫层 现浇现拌混凝土 C20 (40)	m3	4.19	496.51	2080.38	436.35	30.96	
11	010501003001	独立基础	1、现浇混凝土 基础 混凝土 现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	8.10	512.71	4152.95	800.52	56.30	
12	010502001001	矩形柱	1、现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 浇筑 现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	2.59	591.34	1531.57	415.85	18.39	
13	010502002001	构造柱	1、现浇混凝土 构造柱 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.97	654.64	635.00	216.42	7.07	
14	010503001001	基础梁	1、现浇混凝土 基础梁 现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	4.97	518.07	2574.81	501.92	35.29	
15	010503002001	矩形梁	1、现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	6.42	535.93	3440.67	742.47	45.58	
16	010503005001	过梁	1、现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 现浇现拌混凝土 C25 (40)	m3	0.14	595.12	83.32	23.68	1.02	
17	010505003001	平板	1、现浇混凝土 平板 现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	1.80	545.61	982.10	215.51	13.43	
本页小计							15480.80	3352.72	208.04	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目				标段:		金 额 (元)				备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
18	010505003002	平板	1、现浇混凝土 斜板、坡屋面板`现浇现拌混凝土 C30 (40)	m3	7.03	555.78	3907.13	883.74	52.44	
19	010507001001	散水	1、砼面墙脚护坡`现浇现拌混凝土 C15 (40)	m2	8.29	80.83	670.08	208.08	2.98	
20	010507001002	坡道	1、现浇混凝土坡道`现浇现拌混凝土 C15 (40)	m2	5.10	109.81	560.03	174.47	0.97	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	1.712	4093.17	7007.51	1047.64	37.53	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 18	t	2.246	4072.06	9145.85	1183.66	132.40	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 25	t	0.237	3838.84	909.81	85.81	11.37	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm以内) 10	t	0.681	4902.67	3338.72	829.10	36.15	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋	t	0.015	5800.99	87.01	27.25	0.78	
26	010516003001	机械连接	1、电渣压力焊接 直径 (mm以内) 18	个	48	6.14	294.72	190.08	44.16	
27	010516003002	机械连接	1、直螺纹钢筋接头 直径 (mm以内) 16	个	10	7.84	78.40	38.30	3.60	
	0108	H 门窗工程					4002.30	218.47		
本页小计							25999.26	4668.13	322.38	

第3页 共7页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目										
标段:										
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
28	010801002001	木质门带套	1、成品套装木门安装 单扇门	樘	2	812.10	1624.20	114.14		
29	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、铝合金推拉窗安装	m2	6.48	366.99	2378.10	104.33		
	0109	J 屋面及防水工程					18296.90	4232.71	87.55	
30	010901001001	瓦屋面	1、砂浆找平层`水泥砂浆 1:3`厚20mm 2、屋面聚苯乙烯泡沫保温板 45mm厚 3、砂浆找平层`水泥砂浆 1:3`厚20mm 4、平面高分子卷材 自粘法`一层`平(屋)面15% (坡度≤25%的 5、混凝土上钉顺水条、挂瓦条 6、瓦屋面琉璃瓦 屋面基层 杉木条	m2	75.15	171.10	12858.17	3133.76	86.42	
31	020603003001	屋脊	1、瓦屋面 琉璃瓦屋脊 水泥砂浆粘贴`DS M15	m	11.30	20.87	235.83	37.52	1.13	
32	020602002001	屋面密制正脊	1、蝴蝶瓦屋脊游脊`檐高超过3.6m时	m	12.60	108.93	1372.52	494.30		
33	020602007001	围墙瓦顶	1、蝴蝶瓦围墙顶双落水`顶宽65(cm)`檐高超过3.6m时	m	12.60	132.57	1670.38	567.13		
34	020603009001	琉璃翘角头	1、翘角普通翘角`檐高超过3.6m时	座	12	180.00	2160.00			
	0111	L 楼地面装饰工程					11009.33	2847.32	54.59	
35	010404001002	垫层	1、120厚碎石垫层	m3	4.00	232.93	931.72	219.32	4.16	
36	010501001002	垫层	1、100厚C20混凝土垫层	m3	3.33	496.51	1653.38	346.79	24.61	
本页小计							24884.30	5017.29	116.32	

第4页 共7页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目						标段:		金 额 (元)				备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		暂估价		
								人工费	机械费			
37	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、平面水泥基渗透结晶型防水涂料~厚1.5(mm) 2、平面聚合物水泥防水涂料~厚1.5(mm)	m2	43.76	54.57	2387.98	454.67				
38	011102003001	块料楼地面	1、细石混凝土找平层~现浇现拌混凝土C20(16)~厚30mm 2、地砖楼地面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝 如采用干硬性水泥砂浆的~干硬水泥砂浆1:3	m2	43.76	137.94	6036.25	1826.54	25.82			
	0112	M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					46477.56	19196.49	121.99			
39	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙面挂钢丝网	m2	39.12	12.24	478.83	177.60				
40	011201001001	墙面一般抹灰(内墙)	1、墙面砂浆打底找平 15mm厚~水泥砂浆1:3~厚度9(mm) 2、聚合物水泥防水砂浆~厚3(mm)	m2	176.35	25.66	4525.14	2611.74	49.38			
41	011204003001	块料墙面	1、墙面(干粉型粘结剂) 粘贴瓷砖~DP M20 周长1200mm以上	m2	176.35	119.95	21153.18	7812.31				
42	011201001002	墙面一般抹灰(外墙)	1、聚合物水泥防水砂浆~厚10(mm) 2、墙柱面无机轻集料保温砂浆~厚20(mm) 3、墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚~实际厚度为5(mm); 4、抹灰面批刮腻子(满刮两遍) 5、外墙涂料 弹性涂料	m2	139.64	145.52	20320.41	8594.84	72.61			
本页小计							54901.79	21477.70	147.81			

第5页 共7页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目										
标段:										
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
	0113	N 天棚工程					9340.93	1665.79		
43	010902002001	屋面涂膜防水	1、平面聚合物水泥防水涂料 ~厚 1.5(mm)	m2	46.70	26.73	1248.29	184.00		
44	011302001001	吊顶天棚	1、装配式成品金属板天棚 (600×600) U形轻钢龙骨平面	m2	46.70	173.29	8092.64	1481.79		
	0115	Q 其他工程					81649.04	11500.83	302.96	
45	01B001	沉降观测点	1、沉降观测点	个	4	25.00	100.00			
46	011505001001	洗漱台	1、大理石洗漱台 台下盆 安装	m2	4.00	593.86	2375.44	722.40		
47	01B002	大便坑	1、大便坑	只	4	131.98	527.92	204.92	1.40	
48	011210005001	成品隔断	1、成品卫生间隔断	m2	29.52	182.45	5385.92	1253.12		
49	011505010001	镜面玻璃	1、无框镜面玻璃安装	m2	8.00	94.39	755.12	275.20		
50	010507006001	化粪池、检查井	1、3#砖砌化粪池 容积4.95m3 2、化粪池混凝土盖板安装	座	1	11330.83	11330.83	6086.57	50.35	
51	040203007002	水泥混凝土	1、水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度 (cm) 20~现浇现拌混凝土 C25 (40) 2、水泥混凝土路面养生 养护毯养护	m2	20.00	101.02	2020.40	372.80	30.80	
52	040305002001	干砌块料	1、挡墙 浆砌块石~水泥砂浆 M7.5	m3	21.42	427.33	9153.41	2585.82	220.41	
本页小计							40989.97	13166.62	302.96	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目				标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	011701001001	综合脚手架	1、混凝土结构综合脚手架	m2	52.02	21.65	1126.23	674.70	52.54		
2	011702001001	基础	1、现浇混凝土模板 基础垫层模板	m2	14.70	49.71	730.74	424.54	14.11		
3	011702001002	基础	1、现浇混凝土 独立基础 复合木模	m2	17.10	44.87	767.28	366.11	13.34		
4	011702002001	矩形柱	1、建筑物模板 矩形柱 复合木模	m2	31.96	69.27	2213.87	1203.93	1.92		
5	011702003001	构造柱	1、建筑物模板 构造柱 复合木模	m2	13.87	57.39	796.00	414.71	0.83		
6	011702005001	基础梁	1、建筑物模板 基础梁 直型 复合木模	m2	46.20	57.93	2676.37	1515.82	2.77		
7	011702006001	矩形梁	1、建筑物模板 矩形梁 复合木模	m2	66.44	62.93	4181.07	2357.29	3.99		
8	011702009001	过梁	1、建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模	m2	1.76	75.88	133.55	76.70	0.11		
9	011702016001	平板	1、建筑物模板 板 复合木模	m2	19.36	40.08	775.95	403.66	1.16		
10	011702016002	平板	1、建筑物模板 斜板、坡屋面板 复合木模	m2	61.01	52.42	3198.14	1790.03	3.66		
11	01B001	一般支撑架	1、一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高 (m 以内) 3.5	m3	171.67	14.92	2561.32	1702.97	27.47		
12	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用	台次	1	2000.00	2000.00				
本页小计							21160.52	10930.46	121.90		

第1页 共2页

单位（专业）工程招标控制价费用表


工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目 标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	14320.85	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	2282.16	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	403.53	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	235.52	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	51.36	
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 7.2\%$	168.01	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 6.81\%$	158.91	见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$		
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金 额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 30.63\%$	714.76	
5	税金		$(1+2+3+4) \times 9\%$	1389.52	
招标控制价合计			$1+2+3+4+5$	16829.00	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:县一事一议项目-大莱村公厕修建项目					标段:		第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
1	030404017001	配电箱	1、AL-1配电箱	台	1	700.80	700.80	140.00		
2	030411001001	配管	1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径 (DN) ≤20	m	28.85	12.96	373.90	165.89	1.44	
3	030411001002	配管	1、砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 公称直径 (mm) 20	m	31.07	7.07	219.66	128.63		
4	030411004002	配线	1、WDZN-BYJ3*2.5	m	86.46	3.17	274.08	57.93		
5	030411004001	配线	1、WDZ-BYJ3*2.5	m	93.21	3.07	286.15	62.45		
6	030412002001	工厂灯	1、安全出口灯	套	3	68.88	206.64	52.02		
7	030412002002	工厂灯	1、壁灯式应急灯	套	3	115.01	345.03	52.02		
8	030412001001	普通灯具	1、防水防尘灯、1*28W节能型,三基色环型灯管,吸顶安装	套	7	124.71	872.97	125.16		
9	030404034001	照明开关	1、单控单极防水开关	个	1	14.71	14.71	7.30		
10	030404034002	照明开关	1、单控双极防水开关	个	2	22.49	44.98	14.60		
11	031001006002	塑料管	1、塑料排水管 (粘接) De50	m	10.10	19.33	195.23	91.81		
12	031001006003	塑料管	1、塑料排水管 (粘接) De110	m	18.80	42.95	807.46	252.67		
13	031001006001	塑料管	1、塑料排水管 (粘接) De160	m	12.19	68.83	839.04	248.07		
14	031001006004	塑料管	1、室内塑料给排水管 (粘接) De20	m	4.80	10.21	49.01	22.90		
本页小计							5229.66	1421.45	1.44	



统一社会信用代码

913307277045660299

营业执照

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 浙江展图工程咨询有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 吴旭峰

经营范围 工程造价咨询、工程咨询、工程招标代理、建设项目工程预决算、审计验证、审价、工程项目绩效评价；政府采购代理。（具体业务范围见资质证书，凡涉及许可证及专项审批的，凭相关有效证件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹仟万元整

成立日期 2000年04月21日

住所 浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路508号A座2302室（自主申报）



登记机关 关

2024年07月22日