

兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

兰州新区博雅滨湖花园
酒店宴会厅、包厢装修
改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除部分							
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除卫生间砖墙 2、运距：暂定10km	m3	25.74				
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1、拆除轻质隔墙（包厢及宴会厅） 2、运距：暂定10km	m2	297.02				
3	011605002001	立面块料拆除	1、拆除墙砖及墙面饰面板 2、运距：暂定10km	m2	779.71				
4	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地毯及地砖地面（卫生间及包厢） 2、运距：暂定10km	m2	313.59				
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除原有顶面（卫生间、宴会厅、包厢）	m2	929.34				
6	011614003001	窗台板拆除	1、拆除原有窗台板 2、运距：暂定10km	m	33.83				
7	011614002001	柜体拆除	1、拆除原有洗漱台	个	2				
		分部小计							
		新建墙体							
8	011210002001	金属隔断	1、40*40*5镀锌方管骨架，竖向间距400，横向间距小于1000（通顶设置梁底） 2、上下设置100*50*5镀锌角码、间距300 3、水泥压力板基层、满填岩棉板、容重100kg/m3（通顶）	m2	102.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	011210002002	金属隔断	1、40*40*5镀锌方管骨架，竖向间距400，横向间距小于1000（通顶设置梁底） 2、上下设置100*50*5镀锌角码、间距300 3、双面水泥压力板基层、满填岩棉板、容重100kg/m3（通顶）	m2	92.46				
10	011210006001	轻钢龙骨双层双面石膏板隔墙	1、75系列轻钢龙骨隔墙，满填岩棉板、容重100kg/m3，通顶设置 2、双面12mm阻燃板基层	m2	135.23				
11	011210005001	成品隔断	1、钢骨架50*50*5镀锌方干管主骨，50*50*5镀锌角钢横撑 2、安装定制铝合金边框烤漆板折叠隔断	m2	30.69				
		分部小计							
		5-9轴卫生间							
12	010401001001	砖基础	1、砌筑蹲台、水泥砂浆抹灰 2、回填炉渣	m3	2.33				
13	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、清理基层、20厚1:3水泥砂浆找平 2、粘贴0.8mm厚高分子双面双层丙纶布、闭水试验 3、30厚1:3水泥砂浆保护层	m2	64.91				
14	011102003001	块料楼地面	1.刷界面剂、40mm半干性水泥砂浆粘接	m2	48.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层、水泥素浆 2. 粘贴600*1200灰色瓷砖饰面						
15	011102003006	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm半硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm粘贴砂浆，过门石	m2	0.66				
16	011302001002	吊顶天棚	1. 清理基层 2. U型50系列国标轻钢龙骨 3. 天棚基层加筋石膏板9.5mm, 天棚面层加筋石膏板9.5mm 5. 天棚面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮防水腻子两遍、打磨 6. 喷涂防水乳胶漆两遍	m2	48.9				
17	011304001002	灯带（槽）	1、30*40木龙骨基层、刷防火涂料两遍 2、基层阻燃板12mm，面层石膏板9.5mm、 3、石膏嵌缝、粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 4、喷涂防水乳胶漆两遍	m	29.72				
18	010903002001	墙面涂膜防水	1、基层处理 2、粘贴0.8mm厚高分子双面双层丙纶布，洗手台处1200mm、高度平均400mm	m2	21.35				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	011204003001	块料墙面	1、清理基层 2、刷界面剂 3、挂钢丝网、水泥砂浆抹灰 4、挂贴600*1200墙面砖、嵌缝	m2	160.11				
20	011505001001	洗漱台	部位：卫生间 1、定制实木烤漆台盆柜 2、安装人造石英石台面、开孔、 3、粘贴150mm宽挡水条	m	3.68				
21	011505010001	镜面玻璃	1、5mm车边防水防雾银镜 2、50mm宽实木烤漆线条边框	m2	4.32				
22	011505008001	卫生纸盒	1、安装成品不锈钢手纸盒	个	12				
23	011210005002	成品隔断	1、卫生间定制成品烤漆板隔断	m2	35.59				
		分部小计							
		33-34轴卫生间							
24	010401001002	砖基础	1、砌筑蹲台、水泥砂浆抹灰 2、回填炉渣	m3	1.95				
25	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、清理基层、20厚1:3水泥砂浆找平 2、粘贴0.8mm厚高分子双面双层丙纶布、闭水试验 3、30厚1:3水泥砂浆保护层	m2	58.12				
26	011102003002	块料楼地面	1.刷界面剂、40mm半干性水泥砂浆粘接层、水泥素浆 2.粘贴600*1200灰色瓷砖饰面	m2	46.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm半硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm粘贴砂浆,过门石	m2	0.76				
28	011302001001	吊顶天棚	1. 清理基层 2. U型50系列国标轻钢龙骨 3. 天棚基层加筋石膏板9.5mm,天棚面层加筋石膏板9.5mm 5. 天棚面层嵌缝,粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 6. 喷涂防水乳胶漆两遍	m2	46.29				
29	011304001001	灯带（槽）	1、30*40木龙骨基层、刷防火涂料两遍 2、基层阻燃板12mm, 面层石膏板9.5mm、 3、石膏嵌缝、粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 4、喷涂防水乳胶漆两遍	m	34.8				
30	010903002002	墙面涂膜防水	1、基层处理 2、粘贴0.8mm厚高分子双面双层丙纶布,洗手台处1200mm、高度平均400mm	m2	21.35				
31	011204003002	块料墙面	1、清理基层 2、刷界面剂 3、挂钢丝网、水泥砂浆抹面 4、挂贴	m2	130.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程 第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			600*1200墙面砖、嵌缝						
32	011505001002	洗漱台	部位：卫生间 1、定制实木烤漆台盆柜 2、安装人造石英石台面、开孔、 3、粘贴150mm宽挡水条	m	4.66				
33	011505010002	镜面玻璃	1、5mm车边防水防雾银镜 2、50mm宽实木烤漆线条边框	m2	3.6				
34	011505008002	卫生纸盒	1、安装成品不锈钢手纸盒	个	8				
35	011210005003	成品隔断	1、卫生间定制成品烤漆板隔断	m2	27.9				
		分部小计							
		15人大包厢							
36	011102003009	块料楼地面	1. 刷界面剂、50mm半干性水泥砂浆粘接层、水泥素浆 2. 粘贴750*1500灰色瓷砖饰面	m2	64.44				
37	011102003010	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm半硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm粘贴砂浆，过门石	m2	0.3				
38	011302001005	吊顶天棚	1. 清理基层 2. U型50系列国标轻钢龙骨 3. 天棚基层加筋石膏板9.5mm, 天棚面层加筋石膏板9.5mm	m2	64.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 天棚面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 6. 喷涂乳胶漆两遍						
39	010810002002	木窗帘盒	1. 清理基层 2. 30*40木龙骨基层，刷防火涂料两遍 3. 12mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 4. 面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 5. 喷涂乳胶漆两遍	m	12.84				
40	011304001005	灯带（槽）	1、30*40木龙骨基层、刷防火涂料两遍 2、基层阻燃板12mm，面层石膏板9.5mm、 3、石膏嵌缝、粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 4、喷涂乳胶漆两遍	m	10.68				
41	011502001001	金属装饰线	1、10mm黑色不锈钢条	m	11.06				
42	011207001001	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴岩板面层	m2	11.03				
43	011207001002	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴9mm烤漆挂板面层	m2	13.65				
44	011207001003	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃	m2	2.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			板基层 3、粘贴长城板面层						
45	011207001004	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴9mm米色烤漆墙板面层	m2	87.04				
46	011105005001	木质踢脚线	1、100mm高木质烤漆踢脚线	m	37.1				
47	010809004003	石材窗台板	1. 基层12mm阻燃板 2. 定制加工人造石英石窗台板、磨加厚边	m2	0.91				
48	010808001004	木窗套（含窗套线）	1. 清理基层 2. 50mm木质烤漆窗套线条	m	20.2				
49	010810005001	窗帘轨	1、安装不锈钢轨道	m	12.84				
50	010810001001	窗帘	1. 定制加工布艺窗帘（一纱一布艺） 2. 褶皱系数1.8	m	12.84				
51	011501003004	衣柜	1、安装定制烤漆板衣柜	m2	4.2				
		分部小计							
		12人大包厢							
52	011102003007	块料楼地面	1. 刷界面剂、50mm半干性水泥砂浆粘接层、水泥素浆 2. 粘贴750*1500灰色瓷砖饰面	m2	44.02				
53	011102003008	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm半硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm粘贴砂浆，过门石	m2	0.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
54	011302001004	吊顶天棚	1. 清理基层 2. U型50系列国标轻钢龙骨 3. 天棚基层加筋石膏板9.5mm, 天棚面层加筋石膏板9.5mm 5. 天棚面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 6. 喷涂乳胶漆两遍	m2	44.02				
55	010810002001	木窗帘盒	1. 清理基层 2. 30*40木龙骨基层，刷防火涂料两遍 3. 12mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 4. 面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 5. 喷涂乳胶漆两遍	m	7.13				
56	011304001004	灯带（槽）	1、30*40木龙骨基层、刷防火涂料两遍 2、基层阻燃板12mm，面层石膏板9.5mm、 3、石膏嵌缝、粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 4、喷涂乳胶漆两遍	m	21.93				
57	011407002001	墙面（壁布基层处理）	1. 清理基层、喷涂抗碱封底涂料	m2	10.68				
58	011408001001	墙纸裱糊	1. 墙面刮腻子两遍，打磨 2. 滚涂基膜，粘贴工艺壁布	m2	10.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
59	011207001005	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴9mm烤漆挂板面层	m2	15.23				
60	011207001007	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴9mm米色烤漆墙板面层	m2	46.13				
61	011105005002	木质踢脚线	1、100mm高木质烤漆踢脚线	m	25.16				
62	010809004002	石材窗台板	1. 基层12mm阻燃板 2. 定制加工人造石英石窗台板、磨加厚边	m2	0.91				
63	010808001003	木窗套（含窗套线）	1. 清理基层 2. 50mm木质烤漆窗套线条	m	20.2				
64	011501003003	衣柜	1、安装定制烤漆板衣柜	m2	4.9				
65	010810005002	窗帘轨	1、安装不锈钢轨道	m	7.13				
66	010810001002	窗帘	1. 定制加工布艺窗帘（一纱一布艺） 2. 褶皱系数1.8	m	7.13				
		分部小计							
		包厢备餐间及卫生间							
67	010904001003	楼（地）面卷材防水	1、清理基层、20厚1:3水泥砂浆找平 2、粘贴0.8mm厚高分子双面双层丙纶布、闭水试验 3、30厚1:3水泥砂浆保护层	m2	20.47				
68	011102003003	块料楼地面	1. 刷界面剂、50mm半干性水泥砂浆粘接	m2	12.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层、水泥素浆 2. 粘贴600*1200灰色瓷砖饰面						
69	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm半硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm粘贴砂浆，过门石	m2	0.64				
70	011302001003	吊顶天棚	1. 清理基层 2. U型50系列国标轻钢龙骨 3. 天棚基层加筋石膏板9.5mm, 天棚面层加筋石膏板9.5mm 5. 天棚面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮防水腻子两遍、打磨 6. 喷涂防水乳胶漆两遍	m2	12.02				
71	011304001003	灯带（槽）	1、30*40木龙骨基层、刷防火涂料两遍 2、基层阻燃板12mm，面层石膏板9.5mm、 3、石膏嵌缝、粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 4、喷涂防水乳胶漆	m	2.3				
72	010903002003	墙面涂膜防水	1、基层处理 2、粘贴0.8mm厚高分子双面双层丙纶布，洗手台处1200mm、高度平均400mm	m2	33.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
73	011204003003	块料墙面	1、清理基层 2、刷界面剂 3、挂钢丝网、水泥砂浆抹面 4、挂贴600*1200墙面砖、嵌缝	m2	84.48				
74	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:成品整体浴室柜800mm宽 2.含镜子、洗手盆安装 3.详见设计	个	2				
75	011505008003	卫生纸盒	1、安装成品不锈钢手纸盒	个	2				
76	011501010001	吊柜	1.台柜规格:2100（1400）*1200 2.材料种类、规格:烤漆板面层	m	3.5				
77	011501007001	备餐柜	1.台柜规格:2100（1400）*500*800 2.材料种类、规格:烤漆板面层 3.20mm厚人造石英石台面	m	3.5				
		分部小计							
		大包厢							
78	011302001006	吊顶天棚	1.清理基层 2.U型50系列国标轻钢龙骨 3.天棚基层加筋石膏板9.5mm,天棚面层加筋石膏板9.5mm 5.天棚面层嵌缝,粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、	m2	92.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			打磨 6.喷涂乳胶漆两遍						
79	010810002003	木窗帘盒	1.清理基层 2.30*40木龙骨基层，刷防火涂料两遍 3.12mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 4.面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 5.喷涂乳胶漆两遍	m	19.73				
80	011408001002	墙纸裱糊	1.墙面刮腻子两遍，打磨 2.滚涂基膜，粘贴工艺壁布	m2	15.36				
81	011207001008	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴9mm烤漆挂板面层	m2	40.35				
82	011207001009	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴9mm米色烤漆墙板面层	m2	84.31				
83	011105005003	木质踢脚线	1、100mm高木质烤漆踢脚线	m	54.55				
84	010809004001	石材窗台板	1.基层12mm阻燃板 2.定制加工人造石英石窗台板、磨加厚边	m2	2.16				
85	010808001002	木窗套（含窗套线）	1.清理基层 2.50mm木质烤漆窗套线条	m	25.96				
86	011501003002	衣柜	1、安装定制烤漆板衣柜	m2	2.56				
87	010810005004	窗帘轨	1、安装不锈钢轨道	m	19.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
88	010810001003	窗帘	1. 定制加工布艺窗帘（一纱一布艺） 2. 褶皱系数1.8	m	19.73				
		分部小计							
		宴会厅							
89	011104002001	主席台基层	1. L50*50mm镀锌角钢骨架，间距800 2. 40*40mm镀锌方管横撑、间距400 3. 双层18mm阻燃板基层 4. 四周50mm宽1.2不锈钢收口条	m2	34.2				
90	011104002002	主席台面层	1、主席台面层及主席台四周侧边 2、铺设工艺地毯	m2	42				
91	011102003011	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm半硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10mm粘贴砂浆，波打线 3. 宴会厅拆除隔墙后补贴地砖波打线	m2	5.36				
92	011302001007	吊顶天棚	1. 清理基层 2. U型50系列国标轻钢龙骨造型吊顶 3. 天棚基层石膏板9.5mm, 天棚面层石膏板9.5mm、长城板木饰面 5. 天棚面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满	m2	513.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			刮腻子两遍、打磨 6.喷涂乳胶漆两遍						
93	011302001008	吊顶天棚	1.清理基层 2.U型50系列国标轻钢龙骨 3.天棚基层加筋石膏板9.5mm,天棚面层加筋石膏板9.5mm 5.天棚面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 6.喷涂乳胶漆两遍 7.化妆间	m2	15.51				
94	011408001003	墙纸裱糊	1、清理基层、顶部满刮腻子、打磨 2、粘贴金箔	m2	21.5				
95	010810002004	木窗帘盒	1.清理基层 2.30*40木龙骨基层，刷防火涂料两遍 3.12mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面层 4.面层嵌缝，粘贴的确良布绷带、满刮腻子两遍、打磨 5.喷涂乳胶漆两遍	m	56.33				
96	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层喷涂抗碱封底涂料 2、满刮腻子两遍、打磨、修补、打磨 3、面层喷涂乳胶漆两遍 4、化妆间	m2	211.26				
97	011207001010	墙面装饰板	1、清理基层	m2	108.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴烤9mm漆挂板面层						
98	011207001011	墙面装饰板	1、清理基层 2、12mm厚阻燃板基层 3、粘贴9mm米色烤漆墙板面层	m2	221.25				
99	011105005005	木质踢脚线	1、100mm高木质烤漆踢脚线	m	109.88				
100	010809004004	石材窗台板	1. 基层12mm阻燃板 2. 定制加工人造石英石窗台板、磨加厚边	m2	3.71				
101	010808001001	木窗套（含窗套线）	1. 清理基层 2. 50mm木质烤漆窗套线条	m	81.1				
102	010810005003	窗帘轨	1、安装不锈钢轨道	m	56.33				
103	010810001004	窗帘	1. 定制加工布艺窗帘（一纱一布艺） 2. 褶皱系数1.8	m	56.33				
		分部小计							
		门窗工程							
104	010801002001	木质门带套	1. 清理基层 2. 定制成品烤漆套装门 3. 安装门吸、门锁、闭门器	m2	46.08				
105	010801006001	铜制拉手安装	1、安装1600*50mm铜制拉手	套	10				
106	010808003001	门楣	1、清理基层 2、12mm阻燃板基层 3、9mm烤漆板面层	m2	38.04				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装
修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格、类型: DN50 3. 附件名称、数量:带水封 4. 其他详见设计图纸要求	个	9				
2	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 附件名称、数量:角阀、软管、自带水封 3. 其他详见设计图纸要求	组	2				
3	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:脚踏式冲洗阀、无遮挡、带水封 3. 其他详见设计图纸要求	组	20				
4	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 附件名称、数量:红外感应冲洗阀、带水封 3. 其他详见设计图纸要求	组	8				
5	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:普通龙头、下水器、软管、角阀 铜体镀铬水龙头 3. 其他详见设计图纸要求	组	8				
6	031004004001	洗涤盆	1名称: 不锈钢洗剂盆、不锈钢龙头	组	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程		标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅 、包厢装修改造工程		第 2 页 共 2 页	
合 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装
修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030412004001	装饰灯	1. 定制加工艺术吊灯 2. 规格:Φ1800-2200 3. 其他详见设计图纸要求	套	6				
2	030412004002	装饰灯	1. 名称：射灯 2. 规格：LED-11W-3000K可调节（防炫光） 3. 其他详见设计图纸要求	套	318				
3	040801033001	其他电器	1、名称:烘手器	台	3				
4	040801033002	其他电器	1、名称：超静音换气扇	台	7				
5	030412005001	200Wled平板柔光灯	1. 名称:200Wled平板柔光灯 2. 规格:光 源:630/1200颗0.2W高显指LED阵列 电源电压:AC100~240V，50/60Hz 额定功率：120W 光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra≥95 特殊显指：R9≥90, R15≥90 色 温：3200K, 5600K可选. 或3000K-6000K色温可调（可按要求定制色温） 调 光：0~100%线性调光，具	套	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			有控制信号丢失状态保持功能 通道模式：1CH/2CH/4CH/5CH 控制面板：LCD 数码显示屏+四按键 光 学：120度出光角度，24K无闪烁光源管理系统，不刺眼防眩目 散热方式：空气对流无风扇自然散热 噪 音：无噪音 温度监控：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护 控制模式：DMX512有线，无线控制/手动模式 防护等级：IP20 配 件：遮扉，电源线，信号线						
6	030412005002	LED染色帕灯	1. 名称:LED染色帕灯 2. 规格:电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率：200W，功率因素PF>0.95 光 源：单颗10W*18颗LED灯珠 光源寿命：50000小时 出光角度：	套	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			25-60度可选。 颜色系统：RGBW 线性混色，1670 万种颜色变化， 内置宏功能，无 限的RGBW虚拟颜 色混色系统 效果配置：0—1 00%独立线性调 光，0—100%独 立饱和度调节。 3200K-10000K色 温线性调节。独 立高速频闪。 控制面板：数码 显示屏+四按键 控制同道：4CH/ 9CH两种通道控 制模式。						
7	03B005	小灯钩	1. 小灯钩 2. 承重：20kg； 卡管：40-60mm ； 颜色： 银白色。 宽度：20MM	个	27				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气设备安装工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海鲜池移位改造 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	01B004	拆除原有海鲜池	1. 拆除原有海鲜池、石材、玻璃、货架、地台垃圾清运等	项	1				
2	010401001001	砖基础	1、新砌筑海鲜池地台、水泥砂浆抹灰	m3	0.19				
3	010201001001	垫层	1、炉渣垫层、厚度150mm	m3	7.23				
4	010403010001	地沟	1. 部位:地沟 2、240*115*53mm小红砖砌筑地沟四周	m	7.75				
5	050201004001	不锈钢篦子	1、40*40*3镀锌角钢护边 2、不锈钢水篦子 1000×300*30	m	7.75				
6	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、清理基层、20厚1:3水泥砂浆找平 2、粘贴0.8mm厚高分子双面双层丙纶布、闭水试验 3、30厚1:3水泥砂浆保护层	m2	51.82				
7	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm陶瓷地砖 3. 嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m2	47.96				
8	011102001001	石材楼地面	1、粘贴黑根石波打线	m2	3.86				
9	011105002001	石材踢脚线	1、粘贴黑根石	m2	2.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海鲜池移位改造

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			踢脚线，200mm高、磨边、抛光						
10	011207001001	墙面装饰板	1、海鲜池40*40*5镀锌方管骨架，面层粘贴人造大理石	m2	9.78				
11	01B005	钢化玻璃海鲜池	1.清理基层结构胶粘贴钢化玻璃海鲜池，夹板固定打密封胶固定	m2	23.55				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海鲜池移位改造

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 海鲜池移位改造

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：海鲜池移位改造

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 海鲜池移位改造

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		宴会厅							
		显示大屏幕							
1	030507014001	P2.5室内全彩	1. 名称:P2.5室内全彩 2. 类别:1、像素间距: 2.5mm; 2、点密度: 160000点/ m²; 3、LED灯种类: SMD 2121; 4、像素点组成: 1R1G1B; 5、模组尺寸: 320mm×160mm×8mm;	m2	30				
2	030501013001	电脑	1. 名称:电脑 2. 类别:I7、4G、1T、独立双显卡	套	1				
3	030506001001	视频处理器	1. 名称:视频处理器 2. 类别:三画面; 带载650万、横向最大10240、纵向最大8192; 2xHDMI1.4, 1xDVI, 1x3G-SDI (选配); 输出: 10x网口, 1路HDMI1.3输出接口可用作输出预览或视频输出; 支持3.5mm独立音频输入, 支持3.5mm独立音频输出, 支持通过多功能卡进行音频输出	台	1				
4	030404017001	配电箱	1. 名称:配电柜 2. 规格:1. 具备手动控制设备供电的开启和关闭;	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 单组回路输出，标配为手动控制，可添加定时开关控制 3. 具备上电保护功能。 4. 具有电源状态指示、运行状态指示 5. 内部线材采用正泰4平方国标纯铜导线						
5	030411004001	配线	1. 名称:LED大屏电源线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	286				
6	030411001001	LED大屏电源线配管	1. 名称:LED大屏电源线配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	65				
		分部小计							
		音响扩声							
7	030506001002	12寸专业音箱	1. 名称:12寸专业音箱 2. 类别:类型: 12寸全频音箱 频率响应: 60Hz-20KHz (±3dB) 灵敏度 (1W@1M): 97dB 指向性 (H×V): 90° ×45° 椭圆形波导 功率: 持续400W, 节目800W, 峰值	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1600W 最大声压级：129dB 额定阻抗：8Ω 低音单元：12”（76.2mm音圈） 高音单元：2”（35.6mm出口） 钛膜 输入端口：2×Speakon 分频方式：内置/外置切换开关 分频点：1.8KHz 尺寸(H×W×D)：518×757×565mm 净重：23.18Kg						
8	030506001003	双通道专业功放	1. 名称：双通道专业功放 2. 类别：立体声 功率8Ω：500W 立体声功率4Ω：750W 桥接模式8Ω：1500W 频率响应(1W)：20Hz - 20kHz，+0/-1dB 总谐波失真(THD)：< 0.5%，20 Hz - 20 kHz 互调失真(IMD)：≤ 0.35% 转换速率：>10V/us 电压增益：33dB 阻尼系数(8Ω)，10Hz - 400Hz：> 200	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			信噪比：> 100 dB 串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz） 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA 输出连接器：每通道4-POLE Speakon?及一对接线柱 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制冷却；内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护						
9	030506001004	16路数字调音台	1. 名称:16路数字调音台 2. 类别:应用于现场扩声和录音棚的40路输入通道数字调音台内置32个MIDAS经典话放及25路混音母线 • 16路输入通道，16个AUX输出，6个编组	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程 第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			• 支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出 • 调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计 • 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 • 25路同步相位一致的混音母线 • 8个DCA编组，6个哑音编组 • 8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择 • 1个立体声AES/EBU输出 • 1对MIDI输入输出 • 36个用户自定义键25个100mm MIDAS PRO电动推子 • 7寸TFT彩色“日光”显示屏 • 支持Behringer的个人监听系统P16						
10	030506001005	数字音频处理器	1. 名称:数字音频处理器 2. 类别:1. 名称:数字音频处理器 2. 类别:★DSP	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			音箱处理器、AD&DA转换器：24bit - 48kHz；★每个输入通道有30段均衡，输出通道有7段均衡，每个输入/输出都有联动、噪声门、相位、压缩器、延迟器、动态响度滤波器等功能；并且每个输出通道都有分频滤波器：（可选择巴特沃斯，贝塞尔，林奎茨-瑞利三种类型使用）；★输入通道可调延迟时间长达420ms，输出通道可调延迟时间高达128ms；						
11	030506001006	智能8路电源时序器	1. 名称:智能8路电源时序器 2. 类别:采用智能MCU控制，8路受控设备电源控制 可选择顺序开启或单独开启两种状态 数字显示当前电网电压值，减少电网运行回路上的瞬间冲击电流 输出采用多功能电源座 输出电流每路输出13A，总电流20A 默认延迟时间1秒，时间可自	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			定义调整， 1-9秒灵活设置 前面板设置总电源开关 背板配有8组受开关控制的AC电源插座 输入电流：20A（每路最大支持13A） 控制电源：8路延迟时间（每路电源）：默认1秒，且每路单独可调时间 电源：AC 220V~240V/50~60Hz 产品尺寸（宽×深×高）：480×271×62mm 产品净重：5.08KG						
12	030506001007	无线头戴话筒一拖二	1. 名称:无线头戴话筒一拖二 2. 类别:接收机设有发射机的剩余电量显示,一键锁屏功能。真分集设计红外自动对频2通道无线麦克风,接收距离300米,内置四个接收电路,任意一支话筒都有两个接收电路同时进行接收,采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术。采用微电脑CPU控制,二次变频技术,声音还	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			原度高，金属手持防摔效果极佳。200个频道可供选择，不分通道，使用更方便。适合高档专业舞台演唱、演讲、会议、俱乐部安装使用。 接收机技术参数： \频率范围：612-850MHz（默认出厂使用频率为612-698MHz） \振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL） \调节方式：FM \最大频偏：±50KHz \灵敏度：18dBuV（可调） \信噪比：≥89dB \音频响应：60Hz-15KHz（±3dB） \音频输出：0-300mV/600Ω \平衡输出：0-300mV/600Ω \动态范围：≥105dB \工作电压：DC14V \工作电流 800mA \工作温度：0℃至+40℃ 发射机技术参数： \频率范围：612-850MHz						
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	030506001008	监听耳机	1. 名称:监听耳机	台	1				
14	030506001009	流动报告台一拖二无线鹅颈会议（锂电池、干电池双供电	1. 名称:流动报告台一拖二无线鹅颈会议（锂电池、干电池双供电 2. 类别:采用内置隐藏式天线美观大方，在保证足够的信号10mW发射强度外，本系列会议红外对频多通道无线麦克风，采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术、微电脑CPU控制技术，全金属材质标准机箱，金属面板分别配置每个信道接收器，装配LCD显示屏幕，采用电子式按键控制面板操作。主机分别提供每路独立的平衡音频输出插座和与混合不平衡信号输出，全面适应各种连接需求。接收机还设有2种人性化功能按键，有效辅助调音师或使用单位调试或使用过程当中防止人为误操作而设：★（1）G-CALL频率组	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			设置调用按键，此按键是厂家根据不同地方所提供的数据频率信息定制化预设的频率组可支持6—10组，一般视当地频率而作相应更改★（2）KEY LOCK锁频键，能有效防止人为按键误触引起系统不正常现象，建议设备调试好后将KEY LOCK键人为锁定频率防止发生误触发有效保护使用单位的设备正常使用。 接收机参数： 1. 频率范围：612-850Hz（默认出厂使用频率为612-698MHz） 2. 调节方式：FM 3. 最大频偏：±50KHz 4. 灵敏度：18dBuV（可调） 5. 信噪比：≥89dB 6. 音频响应：60Hz-15KHz（±3dB） 7. 音频/平衡输出：0-300mV/600Ω						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			8. 动态范围：≥105dB 9. 工作电压：DC 12V 10. 工作电流：1000mA 11. 工作温度：-10℃至+40℃						
15	030506001010	全数字自动反馈抑制器	1. 名称:全数字自动反馈抑制器 2. 规格:专业用于会议系统、会议有线和无线麦克风的全自动高速反馈抑制器，完全傻瓜式操作，不需要调节，接口简单，仅有输入，输出，电源接口。使用非常简单，可以提高话筒增益8-10dB 而不会产生啸叫。因为是使用浮点DSP数字算法，效果比模拟移频效果稳定很多，不会受环境温度，湿度，灰尘等外界影响移频效果，无须调试，自动适应声学环境。无论打开多少个话筒，效果依然出色，高保真，原音轻松再现，智能混音，无缝高速	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			转换。 ;提供第三方质检报告; 提供反馈抑制器软件著作权证书;提供绿色环保产品认证;提供3C报告;						
16	030506001011	播放器	1. 名称:播放器	台	1				
17	030506001012	云网络点歌系统	1. 名称:云网络点歌系统 2. 规格:包含一台点歌主机, 22寸香槟金触摸屏一台, 2T 硬盘(在线22万多首歌曲任意唱), 触摸屏落地支架或桌面架任意选一, 含连接线材) 内置音准评分, 练歌助手, 支持无线WIFI下载歌曲, 手机—IPAD无线可以同步点歌, 海量存储网络歌库无限时智能下载。 比各大高级豪华高端KTV会所多3万多首歌库配置。	台	1				
18	030506001013	音响专吊装支架	1. 名称:音响专吊装支架 2. 规格:钢制音响吊装田子架及辅材系统 3. 安装方式:壁	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			装						
		分部小计							
		辅材及其他							
19	030502001001	机柜、机架	1. 名称:2.0米钢制设备机柜 2. 规格:尺寸: 600*600*2000mm、玻璃门带锁,全金属外壳、带散热风扇;	台	2				
20	030507009001	两联平台式操作台	1. 名称:两联平台式操作台 2. 类别:1.2米	台	1				
21	030502005001	6类4对室内非屏蔽数据双绞线	1. 名称:6类4对室内非屏蔽数据双绞线 2. 规格:6类4对室内非屏蔽数据双绞线 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:穿管	m	163				
22	030411004002	DMX512信号线	1. 名称:DMX512信号线 2. 规格:高品质, 低损耗,	m	312				
23	030411004003	RVPE2X0.5	1. 名称:RVPE2X0.5	m	180				
24	030411004004	RVV2X2.5音响线	1. 名称:RVV2X2.5音响线	m	576				
25	030411004005	RVV3X2.5	1. 名称:RVV3X2.5	m	623				
26	030411001002	配管	1. 名称:JDG-25	m	65				
27	030307005001	舞台灯杆	1. 名称:舞台灯杆 2. 材质:舞台灯光固定式吊杆定制长度50镀锌管, 9米长度, 一道面光	t	0.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程
 标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程
 第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			三道顶光共4条；含吊紧固件；						
28	030404016001	12路直通电源	1. 名称:12路直通电源 2. 规格:供电:三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%。 额定功率: 12路×4KW；适用于任何负载。 过载与短路双重保护高分断空气开关。 A. B. C三相工作指示灯。设两脚和三脚万能 用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 外形尺寸(mm): L515×W485×H133。 33. 单机重量:12KG.	台	2				
29	030404022001	电脑灯控制台	1. 名称:电脑灯控制台 2. 规格:可控制的DMX512通道数量: 384 可控制最大电脑灯的数量: 30 每台电脑灯最多可用控制通	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道：32 直接调用的场景数量：30 走灯程序数量：30 每走灯程序最大步数：100 走灯速度范围：0.03~180S 走灯同步触发方式：自动，音乐，智能手动节拍图形轨迹控制功能（SPAPE）：内置50个图形轨迹发生器 DMX512输出接口：光电隔离输出接口 电源：开关电源，电压AC90~250V，50/60HZ 功率：5W 尺寸：485*264*85MM						
30	03B001	灯光保险绳	1. 灯光吊挂保险绳 2. 分类：3MM粗*700MM长 4MM粗*800MM长 寸：3*700 / 4*800 （mm） 颜色：包胶透明色材质：	条	27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

标段：兰州新区博雅滨湖花园酒店宴会厅、包厢
装修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。