

武威市第二人民医院医养康复楼
新增气体终端及相关配套设施 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)



年 月 日

武威市第二人民医院医
养康复楼新增气体终端
及相关配套设施 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：武威市第二人民医院
医养康复楼新增气体终端及相关
配套设备

第 1 页 共 1 页

一 工程概况

1. 工程名称：武威市第二人民医院医养康复楼新增气体终端及相关配套设备

二 编制依据

1. 本工程依据《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》中工程量清单计价办法，根据现场所需设备编制；
2. 套用《甘肃省安装工程预算定额》（2019地区基价）；
3. 税率根据甘建价【2019】118号文，按9%计取；
4. 规费执行甘建价【2018】575号文；
5. 本工程为三类工程，取费标准按三类计取；
6. 材料价差参照2025年武威市第一季度指导价调整；
7. 人工费参照2024年武威市第一期人工费指导价调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气体终端及相关配套设备

标段：武威市第二人民医院医养康复楼新增气体终端及相关配套设备

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	03B004	设备带开孔面板	1. 名称:设备带开孔面板 2. 规格:70cm	条	54					
2	031008014001	氧气终端	1. 名称: 氧气终端 2. 结构: 插拔式气体终端, 六层结构, 带自封装装置, 具有防错插功能 3. 终端在生产过程及安装后, 均经压力和渗漏试验 4. 插拔次数: 10 000次	个	54					
3	031008014003	压缩空气终端	1. 名称: 压缩空气终端 2. 结构: 插拔式气体终端, 六层结构, 带自封装装置, 具有防错插功能 3. 终端在生产过程及安装后, 均经压力和渗漏试验 4. 插拔次数: 10 000次	个	54					
4	031008014002	真空吸引终端	1. 名称: 真空吸引终端 2. 结构: 插拔式气体终端, 六层结构, 带自封装装置, 具有防错插功能 3. 终端在生产过程及安装后, 均经压力和渗漏试验 4. 插拔次数: 10 000次	个	54					
5	030404035001	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:3*2	个	282					
6	030404034001	单控开关	1. 名称:单控开	个	282					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气体终端及相关配套设备 标段：武威市第二人民医院医养康复楼新增气体终端及相关配套设备 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			关 2. 规格:单开						
7	030412005001	荧光灯	1. 名称:LED灯管	套	282				
8	011507003001	灯罩	1. 名称:灯罩 2. 材质:亚克力	个	282				
9	030801006001	氧气紫铜管	1. 材质: 氧气紫铜管 2. 规格: $\phi 8*1.0$ 3. 焊接方式: 氧乙炔焊 4. 压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求: (1) 压力试验: 气压试验为设计压力的1.15倍 (2) 泄露性试验: 气压为设计压力, 涂刷中性发泡剂 (3) 吹扫: 压缩空气吹扫 5. 脱脂设计要求: 管道脱脂剂脱脂	m	108				
10	030801006002	空气紫铜管	1. 材质: 空气紫铜管 2. 规格: $\phi 8*1.0$ 3. 焊接方式: 氧乙炔焊 4. 压力试验、泄露性试验与吹扫设计要求: (1) 压力试验: 气压试验为设计压力的1.15倍 (2) 泄露性试验: 气压为设	m	108				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气体终端及相关配套设备

标段：武威市第二人民医院医养康复楼新增气体终端及相关配套设备

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计 压力，涂刷中性 发泡剂 (3)吹扫：压 缩空气吹扫 5.脱脂设计要求 ：管道脱脂剂脱 脂						
11	030801006003	负压紫铜管	1. 材质：负压紫 铜管 2. 规格：φ8*1. 0 3. 焊接方式：氧 乙炔焊 4. 压力试验、泄 露性试验与吹扫 设计要求： (1) 压力试验 ：气压试验为设计 压力的1.15倍 (2) 泄露性试 验：气压为设计 压力，涂刷中性 发泡剂 (3) 吹扫：压 缩空气吹扫 5. 脱脂设计要求 ：管道脱脂剂脱 脂	m	108				
12	030904009001	呼叫分机	1. 名称：呼叫分 机 2. 规格：YH-S20	台	54				
13	030501012001	交换机	1. 名称：交换机 4口 2. 说明：TP-LINK	台	39				
14	03B005	防尘帽	1. 名称：防尘帽 2. 材质：橡胶	个	282				
15	03B006	装饰圈	1. 名称：装饰圈 2. 说明：ABS	个	282				
16	031008013001	医疗设备带	1. 名称：医疗设 备带 2. 材质：铝合金	m	67.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：气体终端及相关配套设备

标段：武威市第二人民医院医养康复楼新
增气体终端及相关配套设备

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
17	030501012002	网络交换机	1. 名称:网络交换机(48电口POE) 2. 型号:锐捷 48GTX4XS	台	5				
18	030501012003	网络交换机	1. 名称:网络交换机(24电口POE) 2. 型号:锐捷 ES118GS	台	8				
19	030501012004	网络交换机	1. 名称:网络交换机(16电口POE) 2. 型号:锐捷 ES118GS	台	6				
20	030501013001	网络服务器	1. 名称:网络服务器 2. 说明:华为2288HV5	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

