

洪洞县龙马乡北马驹村党群服 工程  
务中心建设项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

洪洞县龙马乡北马驹村  
党群服务中心建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	010101001	平整场地	1. 土壤类别:综合	m <sup>2</sup>	179.45			
2	010101002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:3.5m 3. 弃土运距:场地范围内	m <sup>3</sup>	1297.51			
3	010103001	回填方	1. 部位:基坑周边 2. 密实度要求:≥0.95 3. 填方材料品种:2:8灰土	m <sup>3</sup>	213.66			
4	010103001	回填方	1. 部位:房心回填土 2. 密实度要求:≥0.95 3. 填方材料品种:素土	m <sup>3</sup>	31.22			
5	010103001	回填方	1. 部位:基础回填土 2. 密实度要求:≥0.95 3. 填方材料品种:素土	m <sup>3</sup>	141.21			
6	010201001	换填垫层	1. 材料种类及配比:素土 2. 压实系数:≥0.97	m <sup>3</sup>	522.51			
7	010201001	换填垫层	1. 材料种类及配比:3:7灰土 2. 压实系数:≥0.97	m <sup>3</sup>	376.05			
8	010103002	外购土	1. 外购土方	m <sup>3</sup>	62.73			
9	010401001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m <sup>3</sup>	13.74			
10	010401003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m <sup>3</sup>	0.36			
11	010402001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m <sup>3</sup>	58.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
12	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0	m <sup>3</sup>	43.19			
13	010404001001	垫层	1. 部位：地面垫层 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚3：7灰土垫层	m <sup>3</sup>	23.34			
14	010404001002	垫层	1. 部位：台阶及台阶平台 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3：7灰土	m <sup>3</sup>	3.02			
15	010404001003	垫层	1. 部位：坡道 2. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3：7灰土	m <sup>3</sup>	2.43			
16	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	9.68			
17	010501001002	垫层	1. 部位：地面垫层 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	9.33			
18	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	20.53			
19	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	13.89			
20	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	25.75			
21	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	5.84			
22	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	32.52			
23	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.43			
24	010503004002	圈梁	1. 部位：卫生间墙根部 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	1.33			
25	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	2.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
26	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.95			
27	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.52			
28	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.03			
29	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	14.01			
30	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土 2. 60厚C20混凝土,上撒 1:1水泥砂子压实赶光	m2	80.7			
31	010507001002	坡道	1. 部位:坡道 2. 面层厚度、混凝土强度等级:80厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道	m2	8.1			
32	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m2	10.08			
33	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.837			
34	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	7.874			
35	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12、Φ14 三级钢	t	1.857			
36	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20以内	t	2.565			
37	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20以外	t	13.202			
38	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接	个	486			
39	010902001001	屋面卷材防水	1. 0.4厚聚乙烯膜一层 2. 两道4厚SBS改性沥青防水卷材 3. 一道丙烯酸类防水涂料	m2	198.18			
40	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ110 2. 配套落水口、落水斗	m	17.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
41	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位：-0.06m处 2. 砂浆厚度、配合比：20厚1：2水泥砂浆防潮层	m2	14.13			
42	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间地面 2. 防水膜品种：1.5厚合成高分子防水涂料	m2	42.23			
43	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间地面 2. 防水膜品种：2.0厚聚合物水泥防水涂料	m2	42.23			
44	010902003001	屋面刚性层	1. 30厚C20细石混凝土找平层	m2	180.58			
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚挤塑聚苯板保温层 2. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 3. 最薄处30厚找坡2%找坡层，1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩	m2	180.58			
46	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 60厚岩棉、矿棉板 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	439.12			
47	011003001001	隔离层	1. 隔离层部位：不同材料交界处 2. 隔离层材料品种：耐碱玻璃纤维网布和热镀锌电焊网	m2	135.48			
48	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位：卫生间地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆一道	m2	30.8			
49	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型：外墙面 2. 找平层砂浆厚度、配合比：9厚1：3水泥砂浆，6厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	503.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
50	011101006002	平面砂浆找平层	1. 保温:屋面保护层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	180.58			
		措施项目						
51	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:9.45m 3. 脚手架材质:焊接钢管	m2	548.1			
52	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度:4.2m 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	360.62			
53	011701003003	里脚手架	1. 搭设高度:3.9m 2. 脚手架材质:焊接钢管	m2	283.01			
54	011702001001	基础	1. 基础类型:现浇混凝土带形基础、基础梁模板	m2	120.6			
55	011702001002	基础	1. 基础类型:现浇混凝土基础垫层模板	m2	16.5			
56	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土矩形柱模板	m2	195.2			
57	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土构造柱模板	m2	53.28			
58	011702006001	矩形梁	1. 现浇混凝土矩形梁模板	m2	279.36			
59	011702008001	圈梁	1. 现浇混凝土圈梁模板	m2	4.3			
60	011702008002	圈梁	1. 部位:卫生间墙根部 2. 现浇混凝土圈梁模板	m2	13.14			
61	011702009001	过梁	1. 现浇混凝土过梁模板	m2	32.15			
62	011702016001	平板	1. 现浇混凝土平板模板	m2	290.52			
63	011702021001	栏板	1. 现浇混凝土栏板模板	m2	131.5			
64	011702023001	雨篷	1. 构件类型:现浇混凝土雨篷模板	m2	8.55			
65	011702024001	楼梯	1. 现浇混凝土直形楼梯模板	m2	14.01			
66	011702027001	台阶	1. 现浇混凝土台阶模板	m2	10.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
67	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
68	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
69	011703001001	垂直运输		m2	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心-建筑工程

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心-建筑工程

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：党群服务中心-建筑工程

标段：洪洞县龙马乡北马驹村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 税金项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1022, 1000*2200 2. 实木复合平开门 3. 参12J4-1-2-PM1-1021	樘	8			
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1522, 1500*2200 2. 实木复合平开门 3. 参12J4-1-2-PM1-1521	樘	1			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙-1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:钢制常闭式乙级防火门,耐火极限1.0h,耐火完整性1.0h	樘	1			
4	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M-3633 2. 门框或扇外围尺寸:3600*3300 3. 玻璃品种、厚度:60系列铝合金玻璃门	樘	1			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:60系列塑钢平开窗,附窗纱	m <sup>2</sup>	77.55			
6	011102003001	块料楼地面	1. 部位:卫生间地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	30.8			
7	011102003002	块料楼地面	1. 部位:其他房间地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	210.49			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
8	011102003003	块料楼地面	1. 部位:走道地面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝	m2	61.54			
9	011102003004	块料楼地面	1. 部位:台阶平台 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-12厚防滑地砖, 1: 1水泥砂浆勾缝	m2	4.68			
10	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1: 3水泥砂浆 4. 6厚1: 2水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 3-4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 7. 5-7厚面砖, 水泥浆擦缝	m2	22.71			
11	011106002001	块料楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 防滑条材料种类、规格: 详见12J8-68-10	m2	14.01			
12	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类:20厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-12厚防滑地砖, 1: 1水泥砂浆勾缝(面层做防滑处理)	m2	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：内墙面 2. 墙体类型：砌块墙 3. 刷专用界面剂一遍 4. 9厚1：3水泥砂浆 5. 6厚1：2水泥砂浆抹平	m <sup>2</sup>	612.49			
14	011204003001	块料墙面	1. 部位：卫生间墙面 2. 9厚1：3水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 4-5厚釉面砖，白水泥擦缝	m <sup>2</sup>	132.42			
15	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：卫生间吊顶 2. 轻钢龙骨双层骨架，主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500或600，横撑中距500-600 3. 8-9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定	m <sup>2</sup>	31.02			
16	011302001002	吊顶天棚	1. 部位：其他房间吊顶 2. 轻钢龙骨双层骨架，主龙骨中距900-1000，次龙骨中距500或600，横撑中距500-600 3. 9.5厚900*2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平	m <sup>2</sup>	277.42			
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数：真石漆墙面	m <sup>2</sup>	520.71			
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料	m <sup>2</sup>	610.52			
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：楼梯底板 2. 涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料	m <sup>2</sup>	19.79			
20	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯 2. 扶手材料种类、规格：不锈钢	m	9.62			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
21	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道 2. 栏杆材料种类、规格：不锈钢	m	6			
22	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：三聚氰胺板隔断	m2	37.37			
		措施项目						
23	011704001001	超高施工增加		m2	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	011707001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	01B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心-装饰工程

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心-装饰工程

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：党群服务中心-装饰工程

标段：洪洞县龙马乡北马驹村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计		0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

# 计日工表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 税金项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心--给排水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: De50 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	14.47			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: De40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	5.13			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: De32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	3.65			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质: PP-R管 4. 规格: De25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗	m	7.53			
5	031002001001	管道支架	1. 材质: 塑料管卡 2. 规格: De25	套	10			
6	031002001002	管道支架	1. 材质: 塑料管卡 2. 规格: De32	套	5			
7	031002001003	管道支架	1. 材质: 塑料管卡 2. 规格: De40	套	6			
8	031002001004	管道支架	1. 材质: 塑料管卡 2. 规格: De50	套	10			
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心--给排水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
10	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
11	031003005001	塑料阀门	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
12	031003005002	塑料阀门	1. 名称:塑料截止阀 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
13	031003005003	塑料阀门	1. 名称:塑料闸阀 2. 规格:De50 3. 连接形式:热熔连接	个	1			
14	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内(管井) 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	组	1			
15	030817008001	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN40	个	1			
16	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙、穿 楼板钢套管 2. 介质管道规格:DN40	个	2			
17	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙、穿 楼板钢套管 2. 介质管道规格:DN25	个	1			
18	030413003001	打洞(孔)	1. 类型:穿楼板预留孔洞 2. 洞口规格:DN65	个	1			
19	030413003002	打洞(孔)	1. 类型:穿墙体预留孔洞 2. 洞口规格:DN65	个	2			
20	030413003003	打洞(孔)	1. 类型:穿墙体预留孔洞 2. 洞口规格:DN40	个	1			
		排水						
21	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水、废水 3. 材质、规格:UPVC De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	37.82			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心--给排水

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
22	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC De50 4. 连接形式:粘接	m	2.75			
23	031002001005	管道支架	1. 材质:塑料管卡 2. 规格:De110	套	5			
24	030817008002	套管制作安装	1. 类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	1			
25	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:De110	个	8			
26	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 材质:陶瓷	组	4			
27	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 材质:不锈钢	套	6			
28	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷	组	3			
29	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷	组	1			
30	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器(干粉) 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心--给排水

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心--给排水

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心--给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心--给排水

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





# 计日工表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心--给排水

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：党群服务中心--给排水

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 税金项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心--给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心—电气

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 1AL 2. 规格:非标 3. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> 9个,4mm <sup>2</sup> 9个 4. 安装方式:底边距地1.6m	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2AL 2. 规格:非标 3. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> 6个,4mm <sup>2</sup> 14个 4. 安装方式:底边距地1.6m	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 2. 规格:非标 3. 接线端子材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> 8个 4. 安装方式:底边距地1.4m	台	1			
4	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配	m	11.9			
5	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	98.7			
6	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	159.7			
7	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	174.6			
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:DN20	m	49.5			
9	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:DN15	m	38.5			
10	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV4mm <sup>2</sup>	m	537.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心—电气

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
11	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV2.5mm <sup>2</sup>	m	499.5			
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:NH-BV2.5mm <sup>2</sup>	m	212.2			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	9.5			
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（五芯） 2. 规格:35mm <sup>2</sup> 以下	个	2			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	10			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
17	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1			
18	030404035001	插座	1. 名称:空调插座 K 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地2.3m	个	5			
19	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:距地0.3m	个	27			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:平板灯 2. 规格:60W 3. 安装方式:吸顶安装	套	27			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:60W 3. 安装方式:吸顶安装	套	9			
22	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:60W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心—电气

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
23	030412001004	普通灯具	1. 名称：声光控防水防尘灯 2. 规格：60W 3. 安装方式：吸顶安装	套	3			
24	030412004001	装饰灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 规格：1W 36V 3. 安装形式：门框上方0.2m	套	2			
25	030412004002	装饰灯	1. 名称：单向疏散指示灯 2. 规格：1W 36V 3. 安装形式：距地0.3m	套	3			
26	030412004003	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：1W 36V 3. 安装形式：距地2.4m吊装	套	3			
27	030412004005	装饰灯	1. 名称：楼层显示灯 2. 规格：1W 36V 3. 安装形式：门框上方0.2m	套	1			
28	030412004004	装饰灯	1. 名称：应急照明灯 2. 规格：3W 36V 3. 安装形式：距地2.5m	套	8			
29	040804004001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制	个	17			
30	040804004002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：塑料	个	87			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 类型：1kV以下交流供电(综合)	系统	1			
		接地						
32	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位箱 2. 规格：300*200*120	台	1			
33	030409002001	接地母线	1. 名称：户内接地母线 2. 规格：-40*4 3. 预埋测试板	m	79.16			
34	030414011001	接地装置	1. 名称：接地装置调试 2. 类别：接地网	系统	1			
		弱电						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心—电气

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
35	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜（含配线架、集线器、光纤互联装置） 2. 安装方式: 壁挂安装	台	2			
36	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	6.6			
37	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	6.7			
38	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	81.0			
39	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 TV 2. 安装方式:距地0.3m	个	1			
40	030502012001	信息插座	1. 名称:电话插座 TP 2. 安装方式:距地0.3m	个	1			
41	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 TO 2. 安装方式:距地0.3m	个	12			
42	030502007001	光缆	1. 名称:UTP5 2. 敷设方式:管内敷设	m	172.21			
43	031102004001	同轴电缆	1. 名称:SYWV-75-5 2. 敷设方式:管内敷设	m	9.27			
44	030411004004	配线	1. 名称:RVS-2*0.5 2. 敷设方式:管内敷设	m	9.2			
45	030502020001	光纤测试	1. 名称:光纤测试	链路	14			
46	040804004003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	14			
		措施项目						
47	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心—电气

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
3	031302001003	环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
4	031302002001	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
5	031302004001	材料二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
6	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
7	03B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
8	03B002	室内环境污染物检测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
9	03B003	检测试验费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					
10	03B004	常态化疫情防控措施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-只取税金项预算价人工费-不取费项预算价人工费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：党群服务中心—电气

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 暂列金额明细表

工程名称：党群服务中心—电气

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	电梯4部19层			
合 计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：党群服务中心一电气 标段：洪洞县龙马乡北马驹村党群服务中心建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心一电气

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 税金项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心一电气

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金（扣除不列入计税范围的工程设备费）	分部分项工程费+施工技术措施项目费+施工组织措施项目费+其他项目费-不取费项市场价直接费-不取费项市场价主材费-不取费项市场价设备费			
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外旗台

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合	m3	9.36			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:600厚3:7灰土垫层	m3	9.36			
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:旗台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	1.39			
4	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖	m3	0.17			
5	010507007001	其他构件	1. 部位:混凝土砌台 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.72			
6	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖饰面	m2	9.62			
7	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:Φ80不锈钢 2. 旗杆高度:6m	根	1			
8	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. Φ50钢管焊接栏杆、扶手 2. 高1.1m	m	6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外旗台

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外旗台

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：党群服务中心-室外旗台

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

标段：洪洞县龙马乡北马驹村党群服务中心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外旗台

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合计			0	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：党群服务中心-室外旗台

标段：洪洞县龙马乡北马驹村党群服务中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计日工表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外旗台

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外旗台

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
			合 计			

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-室外围墙

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合	m3	100.06			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	73			
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.22			
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	21.84			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	7.12			
6	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	9.89			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	94.43			
8	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱(梁)体类型:方砖柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m2	77.22			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面	m2	171.65			
10	010607002001	成品栅栏	1. 铁艺栏杆, 高1.5m	m2	148.34			
		措施项目						
11	011702001001	基础	1. 基础类型:现浇混凝土带形基础模板	m2	67.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-室外围墙

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外围墙

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计日工表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外围墙

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外硬化

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 厚度:15cm	m2	822.24			
2	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量:3: 7灰土 2. 厚度:30cm	m2	822.24			
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:18cm 3. 塑料薄膜养护 4. 伸缩缝分格长度不超过6米, 沥青砂子嵌缝	m2	822.24			
		措施项目						
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机 2. 机械设备规格型号:自行考虑	台.次	1			
5	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:自行考虑	台.次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心  
建设项目

工程名称：党群服务中心-室外硬化

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	041109001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	041109001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	041109002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	041109003001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	04B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外硬化

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			不取费项预算价合计					
8	04B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	04B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	04B004	施工因素增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
11	04B005	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 计日工表

标段：洪洞县龙马乡  
北马驹村党群服务中  
心建设项目

工程名称：党群服务中心-室外硬化

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



